

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4/1

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1
 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 หลัง								
A	ปรับปรุงชั้น 1							1,901,673.90	
B	ปรับปรุงชั้น 2							1,825,478.60	
C	ปรับปรุงชั้น 3							1,230,899.00	
D	ปรับปรุงชั้น 4							799,166.50	
E	ปรับปรุงชั้น 5							882,598.60	
F	ปรับปรุงชั้น 6							572,557.90	
G	ปรับปรุงชั้น 7 (ห้องVIP)							166,040.00	
H	ปรับปรุงชั้น 8 (ห้องเครื่องลิฟท์)							783,761.00	
I	ปรับปรุงโถงกลาง ชั้น (ชั้น1-6)							250,369.00	
J	ปรับปรุงชั้นหลังคาและดาดฟ้า							447,487.50	
K	ปรับปรุงภายนอกอาคาร (ชั้น1-6)							2,142,413.00	
L	ปรับปรุงงานบริเวณ							1,091,807.00	
M	งานครุภัณฑ์							4,490,130.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
A	ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1								
	ห้องเรียน BA 7101								
1	ซ่อม/ไปรอรื้อวางผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
2	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	-	-	7.00	581.00	581.00	
3	ทาสี (ปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	35.00	2,905.00	30.00	2,490.00	5,395.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
4	ซ่อมแซมลูกถ้วยของกระเบื้องประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ห้องเรียน BA 7102								
	ซ่อม/ไปรอรื้อวางผนัง								
5	ซ่อม/ไปรอรื้อวางผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
6	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	-	-	7.00	581.00	581.00	
7	ทาสี (ปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	35.00	2,905.00	30.00	2,490.00	5,395.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
8	ซ่อมแซมลูกถ้วยของกระเบื้องประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ห้องเรียน BA 7103								
	ซ่อม/ไปรอรื้อวางผนัง								
9	ซ่อม/ไปรอรื้อวางผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
10	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	-	-	7.00	581.00	581.00	
11	ทาสี (ปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	35.00	2,905.00	30.00	2,490.00	5,395.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
12	ซ่อมแซมลูกถ้วยของกระเบื้องประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ห้องเรียน BA 7104								
	ซ่อม/ไปรอรื้อวางผนัง								
13	ซ่อม/ไปรอรื้อวางผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
14	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	-	-	7.00	581.00	581.00	

(Handwritten signatures and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
15	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	83.00	ตร.ม.	35.00	2,905.00	30.00	2,490.00	5,395.00	
16	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
17	ห้องเรียน BA 7105 ซ่อม/เปลี่ยนราวผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
18	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	-	-	7.00	581.00	581.00	
19	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	83.00	ตร.ม.	35.00	2,905.00	30.00	2,490.00	5,395.00	
20	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
21	ห้องเรียน BA 7106 ซ่อม/เปลี่ยนราวผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
22	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	-	-	7.00	581.00	581.00	
23	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	83.00	ตร.ม.	35.00	2,905.00	30.00	2,490.00	5,395.00	
24	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
25	ห้องอาจารย์สาขานิติศาสตร์ 1 ซ่อม/เปลี่ยนราวผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
26	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	63.00	ตร.ม.	-	-	7.00	441.00	441.00	
27	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	63.00	ตร.ม.	35.00	2,205.00	30.00	1,890.00	4,095.00	
28	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	

(Handwritten signature)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	ห้องอาจารย์สาขาบัญชี 2								
29	ขอม/ไป๊วร้อยรั้วผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
30	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	54.00	ตร.ม.	-	-	7.00	378.00	378.00	
31	ทาสี (ปูนเก่า)	54.00	ตร.ม.	35.00	1,890.00	30.00	1,620.00	3,510.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
32	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องสหภาพการตลาดดิจิทัล								
	ขอม/ไป๊วร้อยรั้วผนัง								
33	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
34	ทาสี (ปูนเก่า)	60.00	ตร.ม.	-	-	7.00	420.00	420.00	
35	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	60.00	ตร.ม.	35.00	2,100.00	30.00	1,800.00	3,900.00	
36	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องสหภาพการโรงแรมและท่องเที่ยว 1								
	ขอม/ไป๊วร้อยรั้วผนัง								
37	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
38	ทาสี (ปูนเก่า)	69.00	ตร.ม.	-	-	7.00	483.00	483.00	
39	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	69.00	ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
40	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ห้องสหภาพการโรงแรมและท่องเที่ยว 2								
	รีตอนผิวพื้นกระเบื้อง								
41	รีตอนผิวพื้นกระเบื้อง	4.00	ตร.ม.	-	-	15.00	60.00	60.00	รีตอนไป
42	ผิวพื้นกระเบื้องยาง (ขนาดตามพื้นที่เดิม หน้า 2.0 mm.)	4.00	ตร.ม.	401.00	1,604.00	50.00	200.00	1,804.00	
43	รีตอนอ่างล้างจานและเตาที่เคาน์เตอร์ คสล.	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	รีตอนไป

อ.วิเศษ

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
44	ซ่อมรอยร้าวผนังภายใน	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
45	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	68.00	ตร.ม.	-	-	7.00	476.00	476.00	
46	ทาสี (ปูนเก่า)	68.00	ตร.ม.	35.00	2,380.00	30.00	2,040.00	4,420.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
47	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ห้องสภากาชาดโรงเรียนและห้องเที่ยว 3								
48	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิมทิ้ง	37.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,480.00	1,480.00	รื้อขนไป
49	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	5.00	ตร.ม.	281.00	1,405.00	75.00	375.00	1,780.00	
50	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	59.00	ตร.ม.	36.00	2,124.00	30.00	1,770.00	3,894.00	
51	รื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องพอร์ซาลีน	13.00	ตร.ม.	-	-	50.00	650.00	650.00	รื้อขนไป
52	ผิวพื้นกระเบื้องเซรามิก (ขนาดกระเบื้องใช้ตามพื้นที่เดิม)	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	158.00	2,054.00	6,604.00	
53	ซ่อม/ไปวางรอยร้าวผนัง	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
54	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	89.00	ตร.ม.	-	-	7.00	623.00	623.00	
55	ทาสี (ปูนเก่า)	89.00	ตร.ม.	35.00	3,115.00	30.00	2,670.00	5,785.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
56	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	350.00	350.00	-	-	350.00	
	ห้องประชุมพวงมณี								
57	รื้อถอนวัสดุบุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	78.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,170.00	1,170.00	
58	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	78.00	ตร.ม.	70.00	5,460.00	8.00	624.00	6,084.00	
59	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ห้องประชุมสร้อยฟ้า								
60	รื้อถอนวัสดุบุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	78.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,170.00	1,170.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม									
61	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	78.00	ตร.ม.	70.00	5,460.00	8.00	624.00	6,084.00		
62	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00		
	ห้องครัว									
63	ร้อยถอนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	5.25	ตร.ม.	-	-	150.00	787.50	787.50	ร้อยขึ้นไป	
64	หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	500.00	500.00	13,500.00	ร้อยขึ้นไป	
65	ร้อยถอนผิวพื้นกระเบื้องเซรามิก	9.75	ตร.ม.	-	-	50.00	487.50	487.50	ร้อยขึ้นไป	
66	ผิวพื้นกระเบื้องเซรามิก (ระบุสีภายหลัง)	9.75	ตร.ม.	356.00	3,471.00	158.00	1,540.50	5,011.50		
67	ซ่อมบานประตูตู้แช่ 4 ประตู	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00		
68	ซ่อมแซมชุดมอเตอร์และท่อลมระบายควัน(ครัวร้อน)	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00		
	ห้องอาหารใบบัว									
69	ร้อยถอนผิวพื้นกระเบื้องเซรามิก	5.00	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	ร้อยขึ้นไป	
70	กระเบื้องเซรามิก (ขนาดกระเบื้องใช้ตามพื้นที่แก้ไข)	5.00	ตร.ม.	356.00	1,780.00	158.00	790.00	2,570.00		
71	ชุดยาแนวทำความสะอาดพื้นกระเบื้องเก่า	198.00	ตร.ม.	-	-	7.00	1,386.00	1,386.00		
72	ยาแนวพื้นกระเบื้อง	198.00	ตร.ม.	12.00	2,376.00	5.00	990.00	3,366.00		
73	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	350.00	350.00	-	-	350.00		
74	ชุดเบรค เนื้อฟอสเฟต พร้อมสกรีน (เลือกควลายสกรีนภายหลัง)	500.00	ชุด	120.00	60,000.00	-	-	60,000.00		
75	ชุดกาแฟพร้อมจานรองเมลามีน พร้อมสกรีน (เลือกควลายสกรีนภายหลัง)	500.00	ชุด	79.00	39,500.00	-	-	39,500.00		
76	งานรองอาหารวางเมลามีน	300.00	ใบ	48.00	14,400.00	-	-	14,400.00		
77	เก้าอี้ไม้พรางหลายเหลี่ยม-ขนาด 13 ออนซ์	1,200.00	ใบ	42.00	50,400.00	-	-	50,400.00		
78	ช้อนกาแฟสเตนเลส	500.00	คัน	50.00	25,000.00	-	-	25,000.00		
79	ส้อมจิ้มสเตนเลส	500.00	คัน	50.00	25,000.00	-	-	25,000.00		

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนำชมราคาากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	ห้องจำหน่ายสินค้าไอที								
80	ร็อดอนผนังกระเบื้องและเปลี่ยนใหม่ ความหนา 6 มม. (1.70 x 2.30 m.)	1.00	บาน	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	รื้อขนไป
81	ลอกสติ๊กเกอร์ที่รูติดผนังกระจก (See Through Sticker)	44.00	ตร.ม.	-	528.00	12.00	528.00	528.00	
81	สติ๊กเกอร์ที่รูติดผนังกระจก (See Through Sticker)	44.00	ตร.ม.	650.00	28,600.00	10.00	440.00	29,040.00	
82	ซ่อมแซมเสถียรของกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมแก้ไขความสะอาด	1.00	งาน	350.00	350.00	-	-	350.00	
	ห้องพักอาจารย์สาขาธุรกิจการค้าปลีก								
83	ลอกสติ๊กเกอร์ที่รูติดผนังกระจก (See Through Sticker)	35.00	ตร.ม.	-	420.00	12.00	420.00	420.00	
84	สติ๊กเกอร์ที่รูติดผนังกระจก (See Through Sticker)	35.00	ตร.ม.	650.00	22,750.00	10.00	350.00	23,100.00	
85	ซ่อม/ไปวรอยร้าวผนัง	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
86	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	25.50	ตร.ม.	-	178.50	7.00	178.50	178.50	
87	ทาสี (ปูนเก่า)	25.50	ตร.ม.	35.00	892.50	30.00	765.00	1,657.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
88	ซ่อมแซมเสถียรของกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมแก้ไขความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ห้องพนักงาน/เจ้าหน้าที่								
89	ร็อดอนผนังก่ออิฐ	7.00	ตร.ม.	-	280.00	40.00	280.00	280.00	รื้อขนไป
90	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	20.50	ตร.ม.	281.00	5,760.50	75.00	1,537.50	7,298.00	
91	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	20.50	ตร.ม.	36.00	738.00	30.00	615.00	1,353.00	
92	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	49.00	ตร.ม.	-	343.00	7.00	343.00	343.00	
93	ทาสี (ปูนเก่า)	49.00	ตร.ม.	35.00	1,715.00	30.00	1,470.00	3,185.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
94	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ด้านเดียว) พร้อมทาสี	7.80	ตร.ม.	411.00	3,205.80	100.00	780.00	3,985.80	
95	สติ๊กเกอร์ที่รูติดผนังกระจก (See Through Sticker)	16.50	ตร.ม.	650.00	10,725.00	10.00	165.00	10,890.00	

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	ห้องน้ำหญิง								
96	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะ ชุดสังกะสี (T-BAR)	3.00	ตร.ม.	286.00	858.00	52.00	156.00	1,014.00	
97	ชุดยาแนวทำความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	24.00	ตร.ม.	-	-	7.00	168.00	168.00	
98	ยาแนวผิวพื้นกระเบื้อง	24.00	ตร.ม.	12.00	288.00	5.00	120.00	408.00	
99	ทำความสะอาดภายในห้องน้ำหญิง	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ห้องน้ำชาย								
100	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะ ชุดสังกะสี (T-BAR)	3.00	ตร.ม.	286.00	858.00	52.00	156.00	1,014.00	
101	ชุดยาแนวทำความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	20.50	ตร.ม.	-	-	7.00	143.50	143.50	
102	ยาแนวผิวพื้นกระเบื้อง	20.50	ตร.ม.	12.00	246.00	5.00	102.50	348.50	
103	ทำความสะอาดภายในห้องน้ำชาย	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ลานนอกประสงค์								
104	ผิวพื้นกระเบื้องเซรามิก (ขนาดกระเบื้องใช้ตามพื้นที่แก้ไข)	3.00	ตร.ม.	350.00	1,050.00	158.00	474.00	1,524.00	
	โด่งทางเดิน พื้นซีเมนต์								
105	ร่องถนนผิวพื้นกระเบื้องเซรามิก	357.00	ตร.ม.	-	-	50.00	17,850.00	17,850.00	รื้อขนไป
106	ผิวพื้นกระเบื้องเซรามิก (ขนาดกระเบื้องใช้ตามพื้นที่แก้ไข)	49.00	ตร.ม.	350.00	17,150.00	158.00	7,742.00	24,892.00	
107	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (พี้อเซลเลน)	318.00	ตร.ม.	333.00	105,894.00	184.00	58,512.00	164,406.00	
108	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	275.00	ตร.ม.	-	-	7.00	1,925.00	1,925.00	
109	ทาสี (ปูนเก่า)	275.00	ตร.ม.	35.00	9,625.00	30.00	8,250.00	17,875.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
110	ลอกสติ๊กเกอร์ซีทรูติดผนังกระจก (See Through Sticker)	6.50	ตร.ม.	-	-	12.00	78.00	78.00	
111	ร่องถนนปูกระเบื้อง (บานสวิงคู่)	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	รื้อขนไป
112	ประตูวงกบอะลูมิเนียมบานกระจก (บานสวิงคู่)	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	500.00	500.00	14,000.00	

(Handwritten signature)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบ ป.ร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม									
113	ประตูกาบอะลูมิเนียมบานกระจก (บานสวิงเดี่ยว)	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	9,000.00		
114	งานธรณีประตู គគ. พร้อมฉาบทาสี	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00		
115	ขัดทำความสะอาดพื้นหินขัดพร้อมเคลือบเงา (WAX)	225.00	ตร.ม.	75.00	16,875.00	25.00	5,625.00	22,500.00		
116	งานทำความสะอาด/ซ่อมแซมบัวเชิงผนังโคงทางเดิน	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00		
117	ซ่อมแซมลูกบิดของประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00		
118	ร้อยถนนระบะต้นไม้ គគ. (สูง 0.60 ม.)	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00		
119	ชุดควบคุมเปิดประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (auto slide door) พร้อมติดตั้ง (การติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)	3.00	ชุด	38,500.00	115,500.00	2,500.00	7,500.00	123,000.00		
	พร้อมรับแขก (Front Check-in)									
120	ร้อยย้ายเคาน์เตอร์เซ็คอิน (counter check-in) พร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่	1.00	งาน	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00		
121	ร้อยถนนด้วยลวด-ทำความสะอาด-ทาสี พร้อมติดตั้งกลับตำแหน่งเดิม	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00		
122	ร้อยฉนวนวัสดุฉนวนโฟล-เปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	24.50	ตร.ม.	-	-	15.00	367.50	367.50	ร้อยขึ้นไป	
123	ผนังฉนวนกันความร้อน (หนาไม่น้อยกว่า 0.07 cm.) เลือกตลาดลาย/สีภายหลัง	18.50	ตร.ม.	350.00	6,475.00	100.00	1,850.00	8,325.00		
124	ซุ้มประตูหน้าลิฟต์ตกแต่งผนังลวดลาย/สีภายหลัง (หนาไม่น้อยกว่า 0.07 cm.) เลือกตลาดลาย/สีภายหลัง	23.00	ตร.ม.	350.00	8,050.00	100.00	2,300.00	10,350.00		
	ล็อบบี้ (Lobby)									
125	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	50.00	ตร.ม.	200.00	10,000.00	50.00	2,500.00	12,500.00		
126	ผนังปูกระเบื้อง Porcelain (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	49.00	ตร.ม.	333.00	16,317.00	184.00	9,016.00	25,333.00		
127	เหล็กกล่อง GI 3 นิ้ว ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว หนา 2.3 มม.	11.55	ม.	116.00	1,339.80	36.00	415.80	1,755.60		
128	เหล็กกล่อง GI 3 นิ้ว ขนาด 2 x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	83.50	ม.	121.00	10,103.50	51.00	4,258.50	14,362.00		
129	เหล็กกล่อง GI 3 นิ้ว ขนาด 4 x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	43.50	ม.	157.00	6,829.50	89.00	3,871.50	10,701.00		
130	ประตู D1	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	300.00	300.00	5,700.00		
131	ประตู-หน้าต่าง DW1	1.00	ชุด	24,300.00	24,300.00	700.00	700.00	25,000.00		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
132	หน้าต่าง W1	3.00	ชุด	24,300.00	72,900.00	700.00	2,100.00	75,000.00	
133	วอลเปเปอร์ โฟม 3 มิติ (3D Foam Wallpaper)	52.50	ตร.ม.	185.00	9,712.50	12.00	630.00	10,342.50	
134	ทาสีกันสนิม	90.00	ตร.ม.	58.00	5,220.00	35.00	3,150.00	8,370.00	
135	ทาสีน้ำมัน	90.00	ตร.ม.	58.00	5,220.00	35.00	3,150.00	8,370.00	รื้อขนไป
136	รื้อถอนหลังคาโปร่งแสง (แผ่นโพลีคาร์บอเนต หน้า 6 มม.)	45.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,125.00	1,125.00	
137	หลังคาโปร่งแสง (แผ่นโพลีคาร์บอเนต หน้า 6 มม.) รวมอุปกรณ์	91.80	ตร.ม.	285.00	26,163.00	50.00	4,590.00	30,753.00	
138	ผนังผิวลามิเนต (หนาไม่น้อยกว่า 0.07 ซม.) เลือกลวดลาย/สีภายหลัง	4.00	ตร.ม.	350.00	1,400.00	100.00	400.00	1,800.00	
B	ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2								
	ห้องเรียน BA 7201								
139	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	2.50	ตร.ม.	-	-	25.00	62.50	62.50	รื้อขนไป
140	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี	2.50	ตร.ม.	281.00	702.50	75.00	187.50	890.00	
141	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	62.00	ตร.ม.	36.00	2,232.00	30.00	1,860.00	4,092.00	
142	ซ่อม/เปลี่ยนฝ้ายิปซัม	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
143	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	-	-	7.00	581.00	581.00	
144	ทาสี (ปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	35.00	2,905.00	30.00	2,490.00	5,395.00	
145	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564) ซ่อมแซมลูกยางของประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ห้องเรียน BA 7202								
146	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	2.50	ตร.ม.	-	-	25.00	62.50	62.50	รื้อขนไป
147	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี	2.50	ตร.ม.	281.00	702.50	75.00	187.50	890.00	
148	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	62.00	ตร.ม.	36.00	2,232.00	30.00	1,860.00	4,092.00	
149	ซ่อม/เปลี่ยนฝ้ายิปซัม	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
150	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	-	-	7.00	581.00	581.00	

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
151	ทาสี (ปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	35.00	2,905.00	30.00	2,490.00	5,395.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
152	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ห้องเรียน BA 7203								
153	ร้อยถนนฝ้ายปั๊มเบอร์ดี ทน 9 มม.	2.50	ตร.ม.	-	-	25.00	62.50	62.50	ร้อยขนไป
154	ฝ้ายปั๊มเบอร์ดี ทน 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	2.50	ตร.ม.	281.00	702.50	75.00	187.50	890.00	
155	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	62.00	ตร.ม.	36.00	2,232.00	30.00	1,860.00	4,092.00	
156	ร้อยถนนฝ้ายปั๊มกระเบื้องยาง	61.00	ตร.ม.	-	-	15.00	915.00	915.00	ร้อยขนไป
157	ผิวพื้นกระเบื้องยาง ขนาด 0.3 x 0.3 m. ทน 2.0 มม.	61.00	ตร.ม.	401.00	24,461.00	50.00	3,050.00	27,511.00	
158	ซ่อม/ไปวีรร้อยรั้วผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
159	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	-	-	7.00	581.00	581.00	
160	ทาสี (ปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	35.00	2,905.00	30.00	2,490.00	5,395.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
161	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ห้องเรียน BA 7204								
162	ร้อยถนนฝ้ายปั๊มเบอร์ดี ทน 9 มม.	2.50	ตร.ม.	-	-	25.00	62.50	62.50	ร้อยขนไป
163	ฝ้ายปั๊มเบอร์ดี ทน 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	2.50	ตร.ม.	281.00	702.50	75.00	187.50	890.00	
164	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	62.00	ตร.ม.	36.00	2,232.00	30.00	1,860.00	4,092.00	
	ห้องเรียน BA 7205								
165	ร้อยถนนฝ้ายปั๊มเบอร์ดี ทน 9 มม. พร้อมโครง	2.50	ตร.ม.	-	-	25.00	62.50	62.50	ร้อยขนไป
166	ฝ้ายปั๊มเบอร์ดี ทน 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	2.50	ตร.ม.	281.00	702.50	75.00	187.50	890.00	
167	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	62.00	ตร.ม.	36.00	2,232.00	30.00	1,860.00	4,092.00	

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
168	ซ่อม/ไปรอรอรั้วผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
169	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	83.00	ตร.ม.	-	-	7.00	581.00	581.00	
170	ทาสีปูนเก่า	83.00	ตร.ม.	35.00	2,905.00	30.00	2,490.00	5,395.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
171	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ห้องพักกักอาการฯสาขากิจการ								
172	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	2.50	ตร.ม.	-	-	25.00	62.50	62.50	รื้อขนไป
173	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขุบ สีงกะสี	2.50	ตร.ม.	281.00	702.50	75.00	187.50	890.00	
174	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	30.00	ตร.ม.	36.00	1,080.00	30.00	900.00	1,980.00	
175	ซ่อม/ไปรอรอรั้วผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
176	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	30.00	ตร.ม.	-	-	7.00	210.00	210.00	
177	ทาสี (ปูนเก่า)	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	30.00	900.00	1,950.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
178	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องประชุมชั้นปลาและโรงน้ำห้อง								
179	ซ่อมแซมฝ้าเพดาน (ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม)	5.00	ตร.ม.	250.00	1,250.00	75.00	375.00	1,625.00	
180	พรมปูพื้น (ชนิดพรมทอ หน้า 5 มิลลิเมตร)	225.00	ตร.ม.	570.00	128,250.00	80.00	18,000.00	146,250.00	
181	งานแก้ไขเพ็ทงหน้าต่าบานเลื่อนห้องควบคุมเสียง	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
182	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครง	10.00	ตร.ม.	-	-	25.00	250.00	250.00	รื้อขนไป
183	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขุบ สีงกะสี	10.00	ตร.ม.	281.00	2,810.00	75.00	750.00	3,560.00	
184	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	115.00	ตร.ม.	36.00	4,140.00	30.00	3,450.00	7,590.00	
185	ซ่อมแซมประตูวงกบอลูมิเนียมบานกระจก (บานสวิง)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
186	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	800.00	800.00	-	-	800.00	

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
187	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	115.00	ตร.ม.	-	-	7.00	805.00	805.00	
188	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)	115.00	ตร.ม.	35.00	4,025.00	30.00	3,450.00	7,475.00	
189	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	850.00	850.00	-	-	850.00	
	ห้องประชุมพวงชมพู								
190	ร้อยฉนวนฉนวนกันความร้อน	2.50	ตร.ม.	-	-	15.00	37.50	37.50	ร้อยขึ้นไป
191	ฉนวนกันความร้อน (ขนาดตามพื้นที่เดิม หนา 2.0 mm.)	2.50	ตร.ม.	401.00	1,002.50	50.00	125.00	1,127.50	
192	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	350.00	350.00	-	-	350.00	
	ห้องประชุมราชพฤกษ์								
193	ร้อยฉนวนใยแก้วใยหิน 9 มม.	2.50	ตร.ม.	-	-	25.00	62.50	62.50	ร้อยขึ้นไป
194	ฝ้ายใยหินบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	2.50	ตร.ม.	281.00	702.50	75.00	187.50	890.00	
195	งานทำความสะอาดพื้นพรม (จักรพรม)	190.00	ตร.ม.	75.00	14,250.00	-	-	14,250.00	
196	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	350.00	350.00	-	-	350.00	
	ห้องประชุมภาสกร								
197	ผ้าเพดานอลูมิเนียมบอร์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม.	5.00	ตร.ม.	477.00	2,385.00	170.00	850.00	3,235.00	
198	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	350.00	350.00	-	-	350.00	
199	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ความหนา 8 มม. (ปู 2 ด้าน) สลับบานช่องแสงติดตาย	27.50	ตร.ม.	850.00	23,375.00	120.00	3,300.00	26,675.00	
200	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl wallpaper)	55.00	ตร.ม.	70.00	3,850.00	8.00	440.00	4,290.00	
201	งานแยกสวิตช์เปิด-ปิด ระบบไฟแสงสว่าง	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	ห้องเสากล้าสำนักงาน								
202	งานติดตั้งเบรยต์ฝ้าเพดาน พร้อมทาสี (สีเทียบเคียงพื้นที่เดิม)	2.00	ตร.ม.	281.00	562.00	75.00	150.00	712.00	
203	สติ๊กเกอร์ซีทรูติดผนังกระจก (See Through Sticker)	29.00	ตร.ม.	650.00	18,850.00	10.00	290.00	19,140.00	
204	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
205	งานร้อยถอนผนังกระจกคูมึนเทียม	8.85	ตร.ม.	-	-	50.00	442.50	442.50	
206	ผนังไม้โอ๊คเทียมดี ความหนาแน่นสูง ความหนา 8 mm. (ปู 2 ด้าน)	8.85	ตร.ม.	604.00	5,345.40	120.00	1,062.00	6,407.40	
207	ทาสี (สีอะคริลิค 100% มอก.2321-2564)	17.70	ตร.ม.	44.00	778.80	34.00	601.80	1,380.60	
208	งานย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่	1.00	เครื่อง	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ห้องสำนักงานคนขับ (เจ้าหน้าที่)								
209	สติ๊กเกอร์ซีทรูติดผนังกระจก (See Through Sticker)	35.00	ตร.ม.	650.00	22,750.00	10.00	350.00	23,100.00	
210	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	ห้องนำชาย								
211	บุดยานแนวทำความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	20.50	ตร.ม.	-	-	7.00	143.50	143.50	
212	ยาแนวผิวพื้นกระเบื้อง	20.50	ตร.ม.	12.00	246.00	5.00	102.50	348.50	
213	ทำความสะอาดภายในห้องนำชาย	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	โถงทางเดิน พื้นที่ชั้น 2								
214	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	130.00	ตร.ม.	36.00	4,680.00	30.00	3,900.00	8,580.00	
215	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	190.00	ตร.ม.	-	-	7.00	1,330.00	1,330.00	
216	ทาสี (ปูนเก่า)	190.00	ตร.ม.	35.00	6,650.00	30.00	5,700.00	12,350.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิค 100% มอก.2321-2564)								
217	ลอกสติ๊กเกอร์ซีทรูติดผนังกระจก (See Through Sticker)	6.50	ตร.ม.	-	-	12.00	78.00	78.00	
218	ร้อยถอนประตูบานกระจก (บานสติ๊กเกอร์)	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	รื้อขนไป

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ : 30 มีนาคม 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
237	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อกเซล) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
238	ร่องอ่อนฝ้ายขัดเบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยเอ็ด
239	ฝ้ายขัดเบอร์ด หน้า 9 มม. (กันซึม) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
233	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
234	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
235	งานซ่อมแซมผิวพื้นกระเบื้องห้องน้ำ (แกรนิตโต้)	2.00	ตร.ม.	300.00	600.00	158.00	316.00	916.00	
236	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
237	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
238	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมฉีดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 303								
239	ร่องฉนวนวัสดุผิวผนังฉนวนเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	6.50	ตร.ม.	-	-	15.00	97.50	97.50	ร้อยเอ็ด
240	วอลเปเปอร์วินิล (Vinyl Wallpaper)	6.50	ตร.ม.	70.00	455.00	8.00	52.00	507.00	
241	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
242	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อกเซล) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
243	ร่องอ่อนฝ้ายขัดเบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยเอ็ด
244	ฝ้ายขัดเบอร์ด หน้า 9 มม. (กันซึม) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
245	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
246	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
247	งานซ่อมแซมผิวพื้นกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	5.00	ตร.ม.	300.00	1,500.00	158.00	790.00	2,290.00	
248	งานร้อยอบานประตูห้องน้ำ PVC (0.70 ม. X 2.00 ม.)	1.00	บาน	-	-	80.00	80.00	80.00	ร้อยเอ็ด
249	บานประตูห้องน้ำ PVC (0.70 ม. X 2.00 ม.)	1.00	บาน	1,690.00	1,690.00	245.00	245.00	1,935.00	
250	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	

(Handwritten signature and date)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
251	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
252	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 304								
253	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
254	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟอยเคลม) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
255	ร่องฉนวนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
256	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
257	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
258	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
259	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
260	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
261	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 305								
262	รื้อถอนวัสดุผิวผนังวงอลูมิเนียม (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	14.50	ตร.ม.	-	-	15.00	217.50	217.50	รื้อขนไป
263	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	14.50	ตร.ม.	70.00	1,015.00	8.00	116.00	1,131.00	
264	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
265	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟอยเคลม) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
266	ร่องฉนวนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
267	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
268	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
269	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								

(Handwritten signature and notes)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบ ป.ร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม									
270	งานซ่อมแซมบัวเชิงผนังห้องพัก (PVC 4 นิ้ว)	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00		
271	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00		
272	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00		
273	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00		
	ห้องพัก 306									
274	รื้อถอนวัสดุบุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	8.40	ตร.ม.	-	-	15.00	126.00	126.00	รื้อขนไป	
275	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	8.40	ตร.ม.	70.00	588.00	8.00	67.20	655.20		
276	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00		
277	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (พี้อเซลเม) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
278	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขุ ลังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป	
279	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะขุ ลังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00		
280	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50		
281	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)									
282	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00		
283	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00		
284	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00		
	ห้องพัก 307									
285	รื้อถอนวัสดุบุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	6.50	ตร.ม.	-	-	15.00	97.50	97.50	รื้อขนไป	
286	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	6.50	ตร.ม.	70.00	455.00	8.00	52.00	507.00		
287	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00		
288	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (พี้อเซลเม) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
289	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขุ ลังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป	

(Handwritten signature and date)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการนิเวศวิทยา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
290	ฝ้ายปั๊มบอร์ด ทน 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
291	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
292	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
293	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
294	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบร้อนพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
295	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 308								
296	รื้อถอนวัสดุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	6.50	ตร.ม.	-	-	15.00	97.50	97.50	รื้อขนไป
297	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	6.50	ตร.ม.	70.00	455.00	8.00	52.00	507.00	
298	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ขึ้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
299	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อกเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
300	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
301	ฝ้ายปั๊มบอร์ด ทน 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
302	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
303	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
304	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
305	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบร้อนพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
306	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 309								
307	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ขึ้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
308	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อกเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม									
309	รื้อถอนฝ้ายกับขี้บอร์ต หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป	
310	ฝ้ายขี้บอร์ต หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00		
311	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50		
312	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)									
313	ผนังฉาบกระเบื้อง (แกรนิตโต้)	1.00	ตร.ม.	300.00	300.00	158.00	158.00	458.00		
314	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00		
315	ทำความสะอาดผนังกระเบื้องก่อนปูนพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00		
316	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระเบื้องประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00		
	ห้องพัก 310									
317	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ขึ้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00		
318	ผิวพื้นกระเบื้อง Porcelain (พอเซลเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
319	รื้อถอนฝ้ายขี้บอร์ต หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป	
320	ฝ้ายขี้บอร์ต หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00		
321	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50		
322	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)									
323	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00		
324	ทำความสะอาดผนังกระเบื้องก่อนปูนพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00		
325	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระเบื้องประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00		
	ห้องพัก 311									
326	รื้อถอนวัสดุบุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	6.50	ตร.ม.	-	-	15.00	97.50	97.50	รื้อขนไป	
327	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	6.50	ตร.ม.	70.00	455.00	8.00	52.00	507.00		

(Handwritten signatures and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
328	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
329	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อลเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
330	ร้อยเอ็ดฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยเอ็ดไป
331	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
332	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
333	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
334	ร้อยเอ็ดผิวพื้นกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	3.00	ตร.ม.	-	-	50.00	150.00	150.00	ร้อยเอ็ดไป
335	ผิวพื้นกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	3.00	ตร.ม.	300.00	900.00	158.00	474.00	1,374.00	
336	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อลเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
337	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
338	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
339	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 312								
340	ร้อยเอ็ดวัสดุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	57.50	ตร.ม.	-	-	15.00	862.50	862.50	ร้อยเอ็ดไป
341	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	57.50	ตร.ม.	70.00	4,025.00	8.00	460.00	4,485.00	
342	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
343	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อลเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
344	ร้อยเอ็ดฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยเอ็ดไป
345	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
346	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
347	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
348	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	

(Handwritten signature and date)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4/2

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
349	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาเนาะพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
350	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00			150.00	
	ห้องพัก 314								
351	ร้อยฉนวนกันความร้อนผนังห้องโถง (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	10.50	ตร.ม.	-	-	15.00	157.50	157.50	ร้อยขึ้นไป
352	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	10.50	ตร.ม.	70.00	735.00	8.00	84.00	819.00	
353	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเฝ้า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
354	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อกเซม) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
355	ร้อยฉนวนใยหินเบอร์ 1 หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขลุ่ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยขึ้นไป
356	ฝ้าใยหินเบอร์ 1 หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะขลุ่ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
357	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
358	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
359	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
360	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาเนาะพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
361	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 315								
362	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเฝ้า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
363	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อกเซม) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
364	ร้อยฉนวนใยหินเบอร์ 1 หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขลุ่ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยขึ้นไป
365	ฝ้าใยหินเบอร์ 1 หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะขลุ่ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
366	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
367	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4/2

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
368	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
369	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
370	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 316								
371	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
372	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (พีชเคม) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
373	ร่องผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
374	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
375	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
376	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
377	ฉากกันน้ำบนบานเฉลียงกระจกนิรภัย หนา 8 มม. (บานผนัง 0.8 x 1.8 ม.)	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	300.00	300.00	8,800.00	
378	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
379	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
380	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 317								
381	ร่องผนังปูนฉาบผิวผนังฉาบเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	6.50	ตร.ม.	-	-	15.00	97.50	97.50	รื้อขนไป
382	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	6.50	ตร.ม.	70.00	455.00	8.00	52.00	507.00	
383	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
384	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (พีชเคม) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
385	ร่องผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
386	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
387	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ : 30 มีนาคม 2568

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
388	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
389	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
390	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอบน้ำหรืออบยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
391	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องประชุมกันเกราและโถงโปร่ง								
392	งานจัดทำความสะอาดผิวที่พรม	305.00	ตร.ม.	-	-	60.00	18,300.00	18,300.00	
393	ซ่อมแซมประตูวงกบอลูมิเนียม (บานเปิดข้าง)	1.00	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
394	งานแก้ไขเพิ่มหน้าต่างบานเลื่อนห้องควบคุมเสียง	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
395	ซ่อมแซมฝ้าเพดาน (ฝ้าตะมอกรอลูมิเนียม)	3.00	ตร.ม.	250.00	750.00	-	-	750.00	
396	ซ่อม/ไปรอรื้อฝ้าผนัง (เวที)	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
397	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานติดวอลเปเปอร์)	15.00	ตร.ม.	-	-	7.00	105.00	105.00	
398	วอลเปเปอร์ โฟม 3 มิติ (3D Foam Wallpaper)	15.00	ตร.ม.	185.00	2,775.00	12.00	180.00	2,955.00	
399	ขาสั่งล้างฝักบัว 2 ชั้น	35.00	ชุด	75.00	2,625.00	15.00	525.00	3,150.00	
400	ขวยี่ติลิมรังฝักบัวเหล็กขนาด 3 x 3 นิ้ว ทนน้ำ 3 มม.	35.00	ชุด	85.00	2,975.00	25.00	875.00	3,850.00	
	ยาว 0.15 m. พร้อมติดตั้งทาสี								
401	ร้อยถนน้ำยิปซัมบอร์ด ทนน้ำ 9 มม.	2.00	ตร.ม.	-	-	25.00	50.00	50.00	ร้อยแนว
402	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทนน้ำ 9 มม. คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี	2.00	ตร.ม.	281.00	562.00	75.00	150.00	712.00	รอยแนว
403	ซ่อมแซมผนังก่ออิฐทาสี	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	S&S
404	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ห้องนำชาย								
405	ชุดยาแนวทำความสะอาดผิวผนังกระเบื้องเก่า	27.50	ตร.ม.	-	-	7.00	192.50	192.50	
406	ยาแนวผิวผนังกระเบื้อง	27.50	ตร.ม.	12.00	330.00	5.00	137.50	467.50	

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกลางมหัศจรรย์ราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
407	ทำความสะอาดภายในห้องน้ำชาย	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ห้องน้ำอาจารย์ 1								
408	ขุดย่นแนวทำความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	5.00	ตร.ม.	-	-	7.00	35.00	35.00	
409	ย่นแนวผิวพื้นกระเบื้อง	5.00	ตร.ม.	12.00	60.00	5.00	25.00	85.00	
410	ทำความสะอาดภายในห้องน้ำอาจารย์ 1	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ห้องน้ำอาจารย์ 2								
411	ขุดย่นแนวทำความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	5.00	ตร.ม.	-	-	7.00	35.00	35.00	
412	ย่นแนวผิวพื้นกระเบื้อง	5.00	ตร.ม.	12.00	60.00	5.00	25.00	85.00	
413	ทำความสะอาดภายในห้องน้ำอาจารย์ 2	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ห้องแต่งตัวชาย								
414	ซ่อม/ไปวีรอยรั่วผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
415	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมฉาบปูน (เตรียมฉาบปูนทาสีผนังปูนเก่า)	30.50	ตร.ม.	-	-	7.00	213.50	213.50	
416	ทาสี (ปูนเก่า)	30.50	ตร.ม.	35.00	1,067.50	30.00	915.00	1,982.50	
417	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564) ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ห้องแต่งตัวหญิง								
418	ซ่อม/ไปวีรอยรั่วผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
419	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมฉาบปูน (เตรียมฉาบปูนทาสีผนังปูนเก่า)	32.50	ตร.ม.	-	-	7.00	227.50	227.50	
420	ทาสี (ปูนเก่า)	32.50	ตร.ม.	35.00	1,137.50	30.00	975.00	2,112.50	
421	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564) ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	

(Handwritten signature and date)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	โครงสร้างคาน + ลาน คสล. พื้นที่ชั้น 3								
422	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	359.00	ตร.ม.	-	-	7.00	2,513.00	2,513.00	
423	ทาสี (ปูนเก่า)	359.00	ตร.ม.	35.00	12,565.00	30.00	10,770.00	23,335.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
424	ขัดทำความสะอาดผนังหินขัดพร้อมเคลือบเงา (WAX)	630.00	ตร.ม.	75.00	47,250.00	25.00	15,750.00	63,000.00	
425	งานธรณีประตู คสล. พร้อมฉาบทาสี	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
426	ร้อยถอนหน้าต่างวงกบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	ร้อยขึ้นไป
427	ร้อยถอนแผงกันแดดแผ่นโปร่งแสงโครงอลูมิเนียม	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยขึ้นไป
428	ร้อยถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน (ลานตากผ้า+ลานอบนเปิง)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	ร้อยขึ้นไป
429	ประตูวงกบอลูมิเนียมพร้อมบานเปิดเดี่ยว (บานสลิง) (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	300.00	300.00	10,800.00	
430	งานระบบกันซึมเสริมผ้าขัด่ายเสริมแรง (ลานตากผ้า)	72.00	ตร.ม.	350.00	25,200.00	35.00	2,520.00	27,720.00	
431	ราวกันตกสแตนเลส (เกรด 304) ความสูง 1.10 ม. (ลานตากผ้า)	20.35	เมตร	1,850.00	37,647.50	250.00	5,087.50	42,735.00	
432	ราวกันตกสแตนเลส (เกรด 304)	40.15	เมตร	490.00	19,673.50	150.00	6,022.50	25,696.00	
433	งานทำความสะอาดพร้อมระบบกันซึมรางรับน้ำ คสล. (ยางมะตอยมีลัชั้นสูตรับน้ำ)	14.00	ตร.ม.	175.00	2,450.00	35.00	490.00	2,940.00	
	ผสมสารโพลีเออร์สังเคราะห์ (ลานตากผ้า)								
434	ประตูวงกบอลูมิเนียมพร้อมบานเปิดเดี่ยว (บานสลิง) (ลานอบนเปิง)	1.00	ชุด	32,500.00	32,500.00	300.00	300.00	32,800.00	
435	งานระบบกันซึมเสริมผ้าขัด่ายเสริมแรง (ลานอบนเปิง)	135.00	ตร.ม.	350.00	47,250.00	35.00	4,725.00	51,975.00	
436	ราวกันตกสแตนเลส (เกรด 304) ความสูง 1.10 ม. (ลานอบนเปิง)	21.35	เมตร	1,850.00	39,497.50	250.00	5,337.50	44,835.00	
437	งานทำความสะอาดพร้อมระบบกันซึมรางรับน้ำ คสล. (ยางมะตอยมีลัชั้นสูตรับน้ำ)	14.50	ตร.ม.	175.00	2,537.50	35.00	507.50	3,045.00	
	ผสมสารโพลีเออร์สังเคราะห์ (ลานอบนเปิง)								
438	หญิงกั้นขอบยาว 2 ซม. สีเขียวสด ชนิดทนแดด-ฝน	135.00	ตร.ม.	199.00	26,865.00	15.00	2,025.00	28,890.00	
439	งานระบบกันซึมเสริมผ้าขัด่ายเสริมแรงหลังคา คสล. (มุกหน้า)	102.00	ตร.ม.	350.00	35,700.00	35.00	3,570.00	39,270.00	
440	งานทำความสะอาดพร้อมระบบกันซึมรางรับน้ำ คสล. (ยางมะตอยมีลัชั้นสูตรับน้ำ)	16.50	ตร.ม.	175.00	2,887.50	35.00	577.50	3,465.00	
	ผสมสารโพลีเออร์สังเคราะห์ (มุกหน้า)								

(Handwritten signature and stamp)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคาากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
441	งานทำความสะอาด/ซ่อมแซมบัวเชิงผนังโคงทางเดิน	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
442	ซ่อมแซมผิวผนังกระเบื้องหน้าลิฟท์	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
443	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
444	ซ่อมประตูหน้าลิฟท์ตัดแต่งผนังผิวลามิเนต	17.50	ตร.ม.	350.00	6,125.00	100.00	1,750.00	7,875.00	
445	(หนาไม่น้อยกว่า 0.07 cm.) เลือกลวดลาย/สีภายหลัง								
D	ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4								
	ห้องพัก 401								
446	ร้อยอวนวัสดุผิวผนังจ้อลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	57.00	ตร.ม.	-	-	15.00	855.00	855.00	ร้อยขึ้นไป
447	วอลเปเปอร์วินิล (Vinyl Wallpaper)	57.00	ตร.ม.	70.00	3,990.00	8.00	456.00	4,446.00	
448	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
449	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟือชเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
450	ร้อยอวนฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะขลุ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยขึ้นไป
451	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะขลุ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
452	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
453	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
454	ซ่อมฝ้ายิปซัมบอร์ด ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะขลุ สังกะสี	20.00	ตร.ม.	281.00	5,620.00	75.00	1,500.00	7,120.00	
455	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	20.00	ตร.ม.	36.00	720.00	30.00	600.00	1,320.00	ร้อยขึ้นไป
456	ร้อยอวนผิวพื้นกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	20.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	ร้อยขึ้นไป
457	ผิวพื้นกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	20.00	ตร.ม.	300.00	6,000.00	158.00	3,160.00	9,160.00	
458	ชุดยาแนวทำความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	20.00	ตร.ม.	-	-	7.00	140.00	140.00	
459	ยาแนวผิวพื้นกระเบื้อง	20.00	ตร.ม.	12.00	240.00	5.00	100.00	340.00	
460	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
461	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	(บาท)		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม										
462	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	15.00	285.00	285.00	ร้อยเอ็ด
463	ผ้าปูม่านผ้ากราด 2 ชั้น (ม่านทับ-ม่านโปร่ง) ผ้าฟิลิอสเตอร์ ขนาด 2.55 x 3.70 ม.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	250.00	250.00		6,750.00	6,750.00	
	ห้องพัก 402										
464	รื้อถอนวัสดุผิวผนังฉนวนเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	19.00	ตร.ม.	-	-	15.00	285.00		285.00	285.00	ร้อยเอ็ด
465	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	19.00	ตร.ม.	70.00	1,330.00	8.00	152.00		1,482.00	1,482.00	
466	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ขึ้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00		350.00	350.00	
467	ผิวพื้นกระเบื้อง Porcelain (พีชเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80		878.90	878.90	ร้อยเอ็ด
468	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00		125.00	125.00	
469	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันซึม) คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00		2,225.00	2,225.00	
470	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50		45.50	45.50	
471	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00		422.50	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)										
472	ซ่อมฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี	2.50	ตร.ม.	281.00	702.50	75.00	187.50		890.00	890.00	
473	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	20.00	ตร.ม.	36.00	720.00	30.00	600.00		1,320.00	1,320.00	
474	ราวจับสเตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00		2,496.00	2,496.00	
475	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-		220.00	220.00	
476	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-		150.00	150.00	
	ห้องพัก 403										
477	รื้อถอนวัสดุผิวผนังฉนวนเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	18.00	ตร.ม.	-	-	15.00	270.00		270.00	270.00	ร้อยเอ็ด
478	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	18.00	ตร.ม.	70.00	1,260.00	8.00	144.00		1,404.00	1,404.00	
479	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ขึ้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00		350.00	350.00	
480	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (พีชเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80		878.90	878.90	
481	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00		125.00	125.00	ร้อยเอ็ด

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ : 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
482	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
483	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
484	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
485	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
486	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
487	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 404								
488	รื้อถอนวัสดุผิวผนังฉนวนใยแก้ว (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	10.50	ตร.ม.	-	-	15.00	157.50	157.50	รื้อขนไป
489	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	10.50	ตร.ม.	70.00	735.00	8.00	84.00	819.00	
490	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบ่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
491	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อลเซเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
492	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
493	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
494	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
495	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
496	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
497	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
498	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 405								
499	รื้อถอนวัสดุผิวผนังฉนวนใยแก้ว (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	14.50	ตร.ม.	-	-	15.00	217.50	217.50	รื้อขนไป
500	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	14.50	ตร.ม.	70.00	1,015.00	8.00	116.00	1,131.00	

2665


แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4/2

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม									
501	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชันวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00		
502	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อกเซล) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
503	ร้อยถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยขึ้นไป	
504	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00		
505	ทำความสะอาดผนังอิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50		
506	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)									
507	วางจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00		
508	ทำความสะอาดผนังกระเบื้องจากห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00		
509	ซ่อมแซมลูกยางของบรกดประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00		
	ห้องพัก 406									
510	ร้อยถอนวัสดุผิวผนังฉาบปูน (wallpaper) พร้อมทั้งทำความสะอาด	14.50	ตร.ม.	-	-	15.00	217.50	217.50	ร้อยขึ้นไป	
511	ฉาบปูนผิวผนัง (Vinyl Wallpaper)	14.50	ตร.ม.	70.00	1,015.00	8.00	116.00	1,131.00		
512	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชันวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00		
513	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อกเซล) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
514	ร้อยถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยขึ้นไป	
515	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00		
516	ทำความสะอาดผนังอิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50		
517	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)									
518	วางจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00		
519	ทำความสะอาดผนังกระเบื้องจากห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00		
520	ซ่อมแซมลูกยางของบรกดประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00		

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม			
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม									
	ห้องพัก 407									
521	รื้อถอนวัสดุผิวผนังวงอลูมิเนียม (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	19.00	ตร.ม.	-	-	15.00	285.00	285.00	รื้อขนไป	
522	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	19.00	ตร.ม.	70.00	1,330.00	8.00	152.00	1,482.00		
523	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00		
523	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (พีชเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
524	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขลุ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป	
525	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะขลุ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00		
526	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50		
527	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)									
528	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00		
529	ทำความสะอาดผนังกระเบื้องจากห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดกันน้ำกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00		
530	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00		
	ห้องพัก 408									
	รื้อถอนวัสดุผิวผนังวงอลูมิเนียม (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	19.00	ตร.ม.	-	-	15.00	285.00	285.00	รื้อขนไป	
531	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	19.00	ตร.ม.	70.00	1,330.00	8.00	152.00	1,482.00		
532	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00		
533	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (พีชเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
534	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขลุ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป	
535	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะขลุ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00		
536	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50		
537	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)									
538	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00		

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาส่งก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
540	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
541	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 409								
542	รื้อถอนวัสดุผิวผนังงออลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	19.00	ตร.ม.	-	-	15.00	285.00	285.00	รื้อขนไป
543	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	19.00	ตร.ม.	70.00	1,330.00	8.00	152.00	1,482.00	
544	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเฝ้า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
545	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟอซเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
546	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
547	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
548	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
549	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	ห้องพื้นที่ปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564								
550	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
551	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
552	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 410								
553	รื้อถอนวัสดุผิวผนังงออลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	19.00	ตร.ม.	-	-	15.00	285.00	285.00	รื้อขนไป
554	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	19.00	ตร.ม.	70.00	1,330.00	8.00	152.00	1,482.00	
555	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเฝ้า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
556	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟอซเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
557	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
558	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
559	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
560	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
561	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
562	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
563	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 411								
564	รื้อถอนวัสดุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	18.00	ตร.ม.	-	-	15.00	270.00	270.00	รื้อถอนไป
565	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	18.00	ตร.ม.	70.00	1,260.00	8.00	144.00	1,404.00	
566	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
567	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ท๊อปเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
568	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อถอนไป
569	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
570	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
571	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
572	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
573	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
574	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 412								
575	ซ่อมแซมบัวเชิงผนังภายในห้องพัก พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
576	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	

Handwritten signature and date: 30/3/2568

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม									
	ห้องพัก 414									
577	รื้อถอนวัสดุผิวผนังมวลเบาเบอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	19.00	ตร.ม.	-	-	15.00	285.00	285.00	รื้อขนไป	
578	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	19.00	ตร.ม.	70.00	1,330.00	8.00	152.00	1,482.00		
579	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00		
580	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อกเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
581	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป	
582	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00		
583	ทำความสะอาดผนังออคูปาน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50		
584	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)									
585	รื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องทังค์ (แกรนิตโต้)	3.00	ตร.ม.	-	-	50.00	150.00	150.00	รื้อขนไป	
586	ผิวพื้นกระเบื้องทังค์ (แกรนิตโต้)	3.00	ตร.ม.	300.00	900.00	158.00	474.00	1,374.00		
587	ขูดยาแนวทำความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	20.00	ตร.ม.	-	-	7.00	140.00	140.00		
588	ยาแนวผิวพื้นกระเบื้อง	20.00	ตร.ม.	12.00	240.00	5.00	100.00	340.00		
589	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00		
590	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00		
591	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู หน้าต่าง พร้อมแก้ไขทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00		
592	ฝ้ามันฝ้าขาวเกรด 2 ชั้น (ฝ้าทับ-ฝ้าโปร่ง) ฝ้าไฟลีสเตอร์ ขนาด 2.55 x 3.70 ม.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	250.00	250.00	6,750.00		
	ห้องพัก 415									
593	รื้อถอนวัสดุผิวผนังมวลเบาเบอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	19.00	ตร.ม.	-	-	15.00	285.00	285.00	รื้อขนไป	
594	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	19.00	ตร.ม.	70.00	1,330.00	8.00	152.00	1,482.00		
595	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00		
596	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อกเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
597	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป	

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
598	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
599	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน. (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
600	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
601	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
602	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
603	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 416								
604	รื้อถอนวัสดุผิวผนังฉนวนใยแก้ว (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	57.00	ตร.ม.	-	-	15.00	855.00	855.00	รื้อขนไป
605	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	57.00	ตร.ม.	70.00	3,990.00	8.00	456.00	4,446.00	
606	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ขึ้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
607	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟอเซเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
608	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
609	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
610	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน. (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
611	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
612	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
613	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
614	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 417								
615	รื้อถอนวัสดุผนังฉนวนใยแก้ว (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	10.50	ตร.ม.	-	-	15.00	157.50	157.50	รื้อขนไป
616	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	10.50	ตร.ม.	70.00	735.00	8.00	84.00	819.00	

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
617	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชันวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
618	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (พ้อเซลเน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
619	ร้อยถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขุ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยขนไป
620	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะขุ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
621	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
622	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
623	วางจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
624	ทำความสะอาดผนังกระเบื้องจากห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
625	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องเรียน BA7401								
626	ซ่อม/ปัดรอยร้าวผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
627	ทาสี (ปูนเก่า)	25.00	ตร.ม.	35.00	875.00	30.00	750.00	1,625.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
628	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	350.00	350.00	-	-	350.00	
	ห้องเรียน BA7402								
629	ร้อยถอนผิวพื้นกระเบื้องยาง	15.50	ตร.ม.	-	-	15.00	232.50	232.50	ร้อยขนไป
630	ผิวพื้นกระเบื้องยาง (ขนาดตามพื้นที่เดิม หน้า 2.0 มม.)	15.50	ตร.ม.	401.00	6,215.50	50.00	775.00	6,990.50	
631	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	104.00	ตร.ม.	-	-	7.00	728.00	728.00	
632	ทาสี (ปูนเก่า)	104.00	ตร.ม.	35.00	3,640.00	30.00	3,120.00	6,760.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
633	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	550.00	550.00	-	-	550.00	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	ห้องเรียน BA7403								
634	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	62.50	ตร.ม.	-	-	7.00	437.50	437.50	
635	ทาสี (ปูนเก่า)	62.50	ตร.ม.	35.00	2,187.50	30.00	1,875.00	4,062.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
636	ซ่อมแซมลูกยางของกระเบื้องปูหน้าต่าง พร้อมแก้ไขทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	หน้าห้องนำอาจารย์ 1 และ 2								
637	ซ่อม/ปื้อรอยร้าวผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
638	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
639	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
	ห้องนำอาจารย์ 2								
640	ซ่อม/ปื้อรอยร้าวผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
641	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	5.50	ตร.ม.	-	-	7.00	38.50	38.50	
642	ทาสี (ปูนเก่า)	5.50	ตร.ม.	35.00	192.50	30.00	165.00	357.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
643	ทำความสะอาดภายในห้องน้ำ	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	โถงทางเดิน พื้นที่ชั้น 4								
644	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	320.00	ตร.ม.	-	-	7.00	2,240.00	2,240.00	
645	ทาสี (ปูนเก่า)	320.00	ตร.ม.	35.00	11,200.00	30.00	9,600.00	20,800.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
646	ขัดทำความสะอาดพื้นหินขัดพร้อมเคลือบเงา (WAX)	340.00	ตร.ม.	75.00	25,500.00	25.00	8,500.00	34,000.00	
647	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	40.75	เมตร	490.00	19,967.50	150.00	6,112.50	26,080.00	

8666 950225

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		หน่วยละ	หน่วยละ	ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม			หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม										
648	งานธรณีประตู คสล. พร้อมฉาบทาสี	1.00	งาน			1,000.00	-	-	-	1,000.00	
649	งานทำความสะอาด/ซ่อมแซมบัวเชิงผนังโคงทางเดิน	1.00	งาน			500.00		-	-	500.00	
650	ซ่อมแซมผิวผนังกระเบื้องหน้าลิฟท์	1.00	งาน			1,200.00		-	-	1,200.00	
651	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน			1,500.00		-	-	1,500.00	
652	ซ่อมประตูหน้าต่างตกแต่งผนังลามิเนต (หนาไม่น้อยกว่า 0.07 cm.) เลือกลวดลาย/สีภายหลัง	17.50	ตร.ม.			350.00	100.00		1,750.00	7,875.00	
E	ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5										
	ห้องพัก 501										
653	ร้อยอนวัสดุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	14.50	ตร.ม.			-	15.00		217.50	217.50	ร้อยอนไป
654	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	14.50	ตร.ม.			70.00	8.00		116.00	1,131.00	
655	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีข้อมไม้ ชั้นวางกระเป่า	1.00	ชุด			250.00	100.00		100.00	350.00	
656	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (พอซเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.			333.00	184.00		312.80	878.90	
657	ร้อยอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.			-	25.00		125.00	125.00	ร้อยอนไป
658	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.			393.00	52.00		260.00	2,225.00	
659	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.			-	7.00		45.50	45.50	
660	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.			35.00	30.00		195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)										
661	ราวจับสเตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร			490.00	150.00		585.00	2,496.00	
662	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน			220.00	-		-	220.00	
663	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน			150.00	-		-	150.00	
	ห้องพัก 502										
664	ร้อยอนวัสดุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	19.00	ตร.ม.			-	15.00		285.00	285.00	ร้อยอนไป
665	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	19.00	ตร.ม.			70.00	8.00		152.00	1,482.00	

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบ ป.ร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม									
666	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00		
667	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟือซเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
668	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป	
669	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00		
670	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50		
671	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)									
672	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00		
673	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00		
674	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00		
	ห้องพัก 503									
675	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00		
676	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟือซเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
677	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป	
678	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00		
679	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50		
680	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)									
681	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00		
682	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00		
683	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00		
	ห้องพัก 504									
684	ชุดยาแนวทำความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	24.00	ตร.ม.	-	-	7.00	168.00	168.00		

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
685	ยาแนวผิวพื้นกระเบื้อง	24.00	ตร.ม.	12.00	288.00	5.00	120.00	408.00	
686	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ขึ้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
687	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อลเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
688	ร้อยอณฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยขึ้นไป
689	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
690	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
691	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
692	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
693	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
694	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 505								
695	ร้อยอณวัสดุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	6.50	ตร.ม.	-	-	15.00	97.50	97.50	ร้อยขึ้นไป
696	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	6.50	ตร.ม.	70.00	455.00	8.00	52.00	507.00	
697	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ขึ้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
698	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อลเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
699	ร้อยอณฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยขึ้นไป
700	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
701	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
702	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
703	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
704	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
705	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	รวม	(บาท)	
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม									
	ห้องพัก 506									
706	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00		
707	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟอซเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
708	ร็อดย่นฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร็อดย่นไป	
709	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00		
710	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50		
711	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)									
712	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00		
713	ทำความสะอาดผนังกระเบื้องจากห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00		
714	ซ่อมแซมลูกยางของบกระเบื้องจากประตูหน้าต่าง พร้อมแก้ไขทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00		
	ห้องพัก 507									
715	ร็อดย่นวัสดุผิวผนังฉนวนใยแก้ว (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	5.00	ตร.ม.	-	-	15.00	75.00	75.00	ร็อดย่นไป	
716	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	5.00	ตร.ม.	70.00	350.00	8.00	40.00	390.00		
717	ชุดยาแนวทำความสะอาดผิวผนังกระเบื้องเก่า	24.00	ตร.ม.	-	-	7.00	168.00	168.00		
718	ยาแนวผิวผนังกระเบื้อง	24.00	ตร.ม.	12.00	288.00	5.00	120.00	408.00		
719	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00		
720	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟอซเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
721	ร็อดย่นฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร็อดย่นไป	
722	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00		
723	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50		
724	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)									

(Handwritten signature and date)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
725	งานร้อยถนนประตูดมภ์ PVC (0.70 ม. X 2.00 ม.)	1.00	บาน			80.00	80.00	80.00	ร้อยขนไป
726	บานประตูดมภ์ PVC (0.70 ม. X 2.00 ม.)	1.00	บาน	1,690.00	1,690.00	245.00	245.00	1,935.00	
727	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
728	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
729	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 508								
730	รื้อถอนวัสดุผิวผนังวงอลูมิเนียม (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	10.50	ตร.ม.	-	-	15.00	157.50	157.50	รื้อขนไป
731	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	10.50	ตร.ม.	70.00	735.00	8.00	84.00	819.00	
732	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
733	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (พี้อเซลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
734	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
735	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
736	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
737	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
738	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
739	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
740	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 509								
741	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
742	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (พี้อเซลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
743	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
744	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	

(Handwritten signature and date)
 9/5/68

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถียร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถียร จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
745	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
746	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
747	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
748	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
749	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 510								
750	ร้อยฉนวนวัสดุฉนวนโฟลตามีลเลอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	25.50	ตร.ม.	-	-	15.00	382.50	382.50	ร้อยฉนวน
751	ฉนวนเปปเปอร์ไนล (Vinyl Wallpaper)	25.50	ตร.ม.	70.00	1,785.00	8.00	204.00	1,989.00	
752	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ขึ้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
753	ร้อยฉนวนกระเบื้องแกรนิตโต้	4.00	ตร.ม.	-	-	50.00	200.00	200.00	
754	ฉนวนกันกระเบื้องแกรนิตโต้	4.00	ตร.ม.	300.00	1,200.00	184.00	736.00	1,936.00	ร้อยฉนวน
755	ฉนวนกันกระเบื้อง Porcelain (ทอเซลเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
756	ร้อยฉนวนยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยฉนวน
757	ฉนวนยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
758	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
759	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
760	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
761	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
762	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 511								
763	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ขึ้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	

26/3/68 9/3/68

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม									
764	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
765	ร้อยเอ็ดฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยเอ็ด	
766	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00		
767	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50		
768	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)									
769	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00		
770	ทำความสะอาดผนังกระเบื้องปูพื้นพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00		
771	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมแก้ไขทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00		
	ห้องพัก 512									
772	ร้อยเอ็ดวัสดุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	8.40	ตร.ม.	-	-	15.00	126.00	126.00	ร้อยเอ็ด	
773	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	8.40	ตร.ม.	70.00	588.00	8.00	67.20	655.20		
774	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชันวาทะระเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00		
775	ร้อยเอ็ดผิวพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้	5.00	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00		
776	ผิวพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้	5.00	ตร.ม.	300.00	1,500.00	158.00	790.00	2,290.00	ร้อยเอ็ด	
777	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90		
778	ซ่อมไว้บรรอยร้าว ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	2.50	ตร.ม.	281.00	702.50	75.00	187.50	890.00		
779	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	20.00	ตร.ม.	36.00	720.00	30.00	600.00	1,320.00		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)									
780	ร้อยเอ็ดฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยเอ็ด	
781	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00		
782	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50		
783	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50		
784	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00		

Handwritten signature and date: 30/3/2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		หน่วยละ	รวม	ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม			หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม										
785	ทำความสะอาดผนังกระเบื้องห้องน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน			220.00		-		220.00	
786	ซ่อมแซมลูกยางของประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน			150.00		-		150.00	
	ห้องพัก 514										
787	รื้อถอนวัสดุผิวผนังวงอลูมิเนียม (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	15.00	ตร.ม.			-		15.00		225.00	รื้อขนไป
788	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	15.00	ตร.ม.			70.00		8.00		1,170.00	
789	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีใหม่ ชั้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด			250.00		100.00		350.00	
790	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟอยเดม) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.			333.00		184.00		878.90	
791	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.			-		25.00		125.00	รื้อขนไป
792	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.			393.00		52.00		2,225.00	
793	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.			-		7.00		45.50	
794	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.			35.00		30.00		422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)										
795	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร			490.00		150.00		2,496.00	
796	ทำความสะอาดผนังกระเบื้องห้องน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน			220.00		-		220.00	
797	ซ่อมแซมลูกยางของประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน			150.00		-		150.00	
	ห้องพัก 515										
798	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีใหม่ ชั้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด			250.00		100.00		350.00	
799	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟอยเดม) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.			333.00		184.00		878.90	
800	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.			-		25.00		125.00	รื้อขนไป
801	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.			393.00		52.00		2,225.00	
802	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.			-		7.00		45.50	
803	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.			35.00		30.00		422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)										

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
804	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
805	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
806	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 516								
807	รื้อถอนวัสดุผิวผนังฉนวนใยแก้ว (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	19.00	ตร.ม.	-	-	15.00	285.00	285.00	รื้อขนไป
808	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	19.00	ตร.ม.	70.00	1,330.00	8.00	152.00	1,482.00	
809	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ขึ้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
810	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟิวเจอร์) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
811	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
812	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
813	ทำความสะอาดผนังอิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
814	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
815	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
816	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
817	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 517								
818	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ขึ้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
819	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟิวเจอร์) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
820	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
821	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
822	ทำความสะอาดผนังอิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	

(Handwritten signature and date)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
823	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
824	งานซ่อมแซมมือจับบานประตูตู้เสื้อผ้า	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
825	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
826	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
827	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องเรียน BA501								
828	ซ่อม/ไปรอรอยร้าว ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	5.00	ตร.ม.	281.00	1,405.00	75.00	375.00	1,780.00	
829	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	73.00	ตร.ม.	36.00	2,628.00	30.00	2,190.00	4,818.00	
830	ร่องอินวิว์ผนังกระเบื้องยาง	73.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,095.00	1,095.00	รื้อขนไป
831	ผิวผนังกระเบื้องยาง (ขนาดตามพื้นที่เดิม ทน 2.0 mm.)	73.00	ตร.ม.	401.00	29,273.00	50.00	3,650.00	32,923.00	
832	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	104.00	ตร.ม.	-	-	7.00	728.00	728.00	
833	ทาสี (ปูนเก่า)	104.00	ตร.ม.	35.00	3,640.00	30.00	3,120.00	6,760.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
834	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	550.00	550.00	-	-	550.00	
	ห้องเรียน BA502								
835	ซ่อม/ไปรอรอยร้าว ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	5.00	ตร.ม.	281.00	1,405.00	75.00	375.00	1,780.00	
836	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	73.00	ตร.ม.	36.00	2,628.00	30.00	2,190.00	4,818.00	
837	ร่องอินวิว์ผนังกระเบื้องยาง	73.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,095.00	1,095.00	รื้อขนไป
838	ผิวผนังกระเบื้องยาง (ขนาดตามพื้นที่เดิม ทน 2.0 mm.)	73.00	ตร.ม.	401.00	29,273.00	50.00	3,650.00	32,923.00	
839	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	104.00	ตร.ม.	-	-	7.00	728.00	728.00	
840	ทาสี (ปูนเก่า)	104.00	ตร.ม.	35.00	3,640.00	30.00	3,120.00	6,760.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								

(Handwritten signatures and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการนิเวศวิทยา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
841	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	350.00	350.00	-	-	350.00	
	ห้องเรียน BA503								
842	ซ่อม/ปฏิรูปรอยร้าว ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	5.00	ตร.ม.	281.00	1,405.00	75.00	375.00	1,780.00	
843	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	26.50	ตร.ม.	36.00	954.00	30.00	795.00	1,749.00	
844	ร่องฉนวนกันความร้อน	26.50	ตร.ม.	-	-	15.00	397.50	397.50	รื้อขนไป
845	ฉนวนกันความร้อน (ขนาดตามพื้นที่เดิม หนา 2.0 มม.)	26.50	ตร.ม.	401.00	10,626.50	50.00	1,325.00	11,951.50	
846	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	62.50	ตร.ม.	-	-	7.00	437.50	437.50	
847	ทาสี (ปูนเก่า)	62.50	ตร.ม.	35.00	2,187.50	30.00	1,875.00	4,062.50	
	(ร่องพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
848	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องเรียน BA504								
849	ซ่อม/ปฏิรูปรอยร้าว ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	5.00	ตร.ม.	281.00	1,405.00	75.00	375.00	1,780.00	
850	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	26.50	ตร.ม.	36.00	954.00	30.00	795.00	1,749.00	
851	ร่องฉนวนกันความร้อน	26.50	ตร.ม.	-	-	15.00	397.50	397.50	รื้อขนไป
852	ฉนวนกันความร้อน (ขนาดตามพื้นที่เดิม หนา 2.0 มม.)	26.50	ตร.ม.	401.00	10,626.50	50.00	1,325.00	11,951.50	
853	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	62.50	ตร.ม.	-	-	7.00	437.50	437.50	
854	ทาสี (ปูนเก่า)	62.50	ตร.ม.	35.00	2,187.50	30.00	1,875.00	4,062.50	
	(ร่องพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
855	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพักอาจารย์ สาขา MBA								
856	ซ่อม/ปฏิรูปรอยร้าวผนัง	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
857	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	23.00	ตร.ม.	-	-	7.00	161.00	161.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)		หมายเหตุ
				รวม	หน่วยละ					รวม	หน่วยละ	
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม											
858	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)	23.00	ตร.ม.	35.00	805.00	30.00	690.00			1,495.00		
859	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	73.00	ตร.ม.	36.00	2,628.00	30.00	2,190.00			4,818.00		
860	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	350.00	350.00	-	-			350.00		
	ห้องน้ำหญิง											
861	ซ่อมแซมพื้นผิวกระเบื้องเซรามิก	1.00	งาน	550.00	550.00	-	-			550.00		
862	ขูดยาแนวทำความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	27.50	ตร.ม.	-	-	7.00	192.50			192.50		
863	ยาแนวผิวพื้นกระเบื้อง	27.50	ตร.ม.	12.00	330.00	5.00	137.50			467.50		
864	ทำความสะอาดภายในห้องน้ำ	1.00	งาน	500.00	500.00					500.00		
	โถงทางเดิน พื้นที่ชั้น 5											
865	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	320.00	ตร.ม.	-	-	7.00	2,240.00			2,240.00		
866	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)	320.00	ตร.ม.	35.00	11,200.00	30.00	9,600.00			20,800.00		
867	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	182.00	ตร.ม.	36.00	6,552.00	30.00	5,460.00			12,012.00		
868	งานฉาบผิวผนังกระเบื้องเซรามิก (ขนาดกระเบื้องใช้ตามพื้นที่แก้ไข)	3.00	ตร.ม.	-	-	50.00	150.00			150.00		
869	ผิวพื้นกระเบื้องเซรามิก (ขนาดกระเบื้องใช้ตามพื้นที่แก้ไข)	3.00	ตร.ม.	350.00	1,050.00	158.00	474.00			1,524.00		
870	ขีดทึบทำความสะอาดพื้นหินขัดพร้อมเคลือบเงา (WAX)	340.00	ตร.ม.	75.00	25,500.00	25.00	8,500.00			34,000.00		
871	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	40.75	เมตร	490.00	19,967.50	150.00	6,112.50			26,080.00		
872	งานธรณีประตู วัสดุ, พร้อมเอาบาทสี	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-			1,000.00		
873	งานทำความสะอาด/ซ่อมแซมบัวเชิงผนังโถงทางเดิน	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-			500.00		
874	ซ่อมแซมผิวผนังกระเบื้องหน้าลิฟท์	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	-	-			1,200.00		
875	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-			1,500.00		

(Handwritten signature and date)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
894	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
895	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
896	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
897	ทำความสะอาดภายในห้องพักและเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
898	ทำความสะอาดผนังระงกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนปิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
899	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 603								
899	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบ่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
900	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟิวเคลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
901	ร้อยฉันทับเข็มบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยฉันทับ
902	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
903	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
904	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
905	งานซ่อมแซมผิวพื้นกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	2.00	ตร.ม.	300.00	600.00	158.00	316.00	916.00	
906	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
907	ทำความสะอาดผนังระงกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนปิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
908	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 604								
909	ร้อยฉันทับผิวผนังฉนวนเบรอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	19.00	ตร.ม.	-	-	15.00	285.00	285.00	ร้อยฉันทับ
910	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	19.00	ตร.ม.	70.00	1,330.00	8.00	152.00	1,482.00	
911	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบ่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
912	ผิวปูนกระเบื้อง Porcelain (ท้อชเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
913	ร่องถนนฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะซบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อถอนไป
914	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะซบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
915	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
916	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
917	ชุดยาแนวที่ความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	3.00	ตร.ม.	-	-	7.00	21.00	21.00	
918	ยาแนวผิวพื้นกระเบื้อง	3.00	ตร.ม.	12.00	36.00	5.00	15.00	51.00	
919	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
920	ทำความสะอาดผนังกระเบื้องจากห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
921	ซ่อมแซมลูกยางของบารจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 605								
922	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ขึ้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
923	ผิวปูนกระเบื้อง Porcelain (ท้อชเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
924	ร่องถนนฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะซบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อถอนไป
925	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะซบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
926	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
927	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
928	งานรื้อผิวพื้นกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	5.00	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	รื้อถอนไป
929	พื้นผิวกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	5.00	ตร.ม.	300.00	1,500.00	158.00	790.00	2,290.00	
930	ซ่อม/ปิวรอยร้าว ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะซบ สังกะสี	2.00	ตร.ม.	281.00	562.00	75.00	150.00	712.00	
931	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	19.00	ตร.ม.	36.00	684.00	30.00	570.00	1,254.00	
932	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	

(Handwritten signature)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4/2

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม									
933	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	220.00	
934	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	150.00	
	ห้องพัก 606									
935	รื้อถอนวัสดุปูผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	15.00	ตร.ม.	-	-	15.00	225.00	225.00	225.00	รื้อขนไป
936	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	15.00	ตร.ม.	70.00	1,050.00	8.00	120.00	1,170.00	1,170.00	
937	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	350.00	
938	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อลเซลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	878.90	
939	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
940	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	2,225.00	
941	ทำความสะอาดผนังอัฐคาปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	45.50	
942	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)									
943	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	2,496.00	
944	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	220.00	
945	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	150.00	
	ห้องพัก 607									
946	รื้อถอนวัสดุปูผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	19.00	ตร.ม.	-	-	15.00	285.00	285.00	285.00	รื้อขนไป
935	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	19.00	ตร.ม.	70.00	1,330.00	8.00	152.00	1,482.00	1,482.00	
936	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	350.00	
937	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อลเซลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	878.90	
938	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
939	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	2,225.00	
940	ทำความสะอาดผนังอัฐคาปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	45.50	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
941	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
942	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
943	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบผ้าพร้อมยาฆ่าเชื้อชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
944	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 608								
945	รื้อถอนวัสดุผิวผนังมวลเบา (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	19.00	ตร.ม.	-	-	15.00	285.00	285.00	รื้อถอนไป
946	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	19.00	ตร.ม.	70.00	1,330.00	8.00	152.00	1,482.00	
947	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบ่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
948	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็องเลน) (ปูทับผนังกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
949	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อถอนไป
950	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
951	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
952	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
953	ผนังฉีกกระเบื้อง (แกรนิตโต้)	1.00	ตร.ม.	300.00	300.00	158.00	158.00	458.00	
954	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
955	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบผ้าพร้อมยาฆ่าเชื้อชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
956	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 609								
957	รื้อถอนวัสดุผิวผนังมวลเบา (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	14.50	ตร.ม.	-	-	15.00	217.50	217.50	รื้อถอนไป
958	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	14.50	ตร.ม.	70.00	1,015.00	8.00	116.00	1,131.00	
959	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบ่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	

(Handwritten signatures and notes)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
960	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อลเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
961	ร่องผนังไม้ยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
962	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
963	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
964	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
965	งานรื้อฉนวนกันความร้อนห้องพัก (แกรนิตโต้)	8.00	ตร.ม.	-	-	50.00	400.00	400.00	รื้อขนไป
966	พื้นผิวกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	8.00	ตร.ม.	300.00	2,400.00	158.00	1,264.00	3,664.00	
967	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
968	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
969	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 610								
970	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
971	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อลเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
972	ร่องผนังไม้ยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อขนไป
973	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
974	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
975	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
976	ชุดยาแนวทำความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	23.00	ตร.ม.	-	-	7.00	161.00	161.00	
977	ยาแนวผิวพื้นกระเบื้อง	23.00	ตร.ม.	12.00	276.00	5.00	115.00	391.00	
978	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
979	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
980	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งหวังที่ร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	ห้องพัก 611								
981	ร้อยเอ็ดวัสดุผนังฉนวนเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	14.50	ตร.ม.	-	-	15.00	217.50	217.50	ร้อยเอ็ดไป
982	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	14.50	ตร.ม.	70.00	1,015.00	8.00	116.00	1,131.00	
983	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชันวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
984	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อกเซล) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
985	ร้อยเอ็ดฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยเอ็ดไป
986	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
987	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
988	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
989	ชุดยาแนวทาสีความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	23.00	ตร.ม.	-	-	7.00	161.00	161.00	
990	ยาแนวผิวพื้นกระเบื้อง	23.00	ตร.ม.	12.00	276.00	5.00	115.00	391.00	
991	ราวจับสเตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
992	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
993	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 612								
994	ร้อยเอ็ดวัสดุผนังฉนวนเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	19.00	ตร.ม.	-	-	15.00	285.00	285.00	ร้อยเอ็ดไป
995	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	19.00	ตร.ม.	70.00	1,330.00	8.00	152.00	1,482.00	
996	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชันวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
997	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟ็อกเซล) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
998	ร้อยเอ็ดฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยเอ็ดไป
999	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
1000	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1001	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
1002	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
1003	งานซ่อมผิวกระเบื้องจริงประตูห้องน้ำ	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
1004	งานซ่อมบัวเชิงผนัง (PVC)	1.00	งาน	350.00	350.00	-	-	350.00	
1005	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาเคลือบกันน้ำป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
1006	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 614								
1007	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
1008	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ท็อลเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
1009	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	รื้อถอนไป
1010	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะขลุ่ย สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
1011	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
1012	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
1013	งานรื้อฝ้าผนังกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	12.00	ตร.ม.	-	-	50.00	600.00	600.00	รื้อถอนไป
1014	พื้นผิวกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	12.00	ตร.ม.	300.00	3,600.00	158.00	1,896.00	5,496.00	
1015	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
1016	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาเคลือบกันน้ำป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
1017	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 615								
1018	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระบะเป่า	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
1019	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ท็อลเลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถียร จ.ร้อยเอ็ด

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถียร จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ถึงวันที่ร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
1020	ร้อยเอ็ดฝ้ายเข็มบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยเอ็ด
1021	ฝ้ายเข็มบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
1022	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
1023	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
1024	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
1025	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
1026	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 616								
1027	ร้อยเอ็ดวัสดุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	9.00	ตร.ม.	-	-	15.00	135.00	135.00	ร้อยเอ็ด
1028	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	9.00	ตร.ม.	70.00	630.00	8.00	72.00	702.00	
1029	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
1030	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
1031	ร้อยเอ็ดฝ้ายเข็มบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยเอ็ด
1032	ฝ้ายเข็มบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
1033	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
1034	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
1035	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
1036	ทำความสะอาดผนังกระจกห้องอาบน้ำพร้อมยาแนวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
1037	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องพัก 617								
1038	ร้อยเอ็ดวัสดุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	9.00	ตร.ม.	-	-	15.00	135.00	135.00	ร้อยเอ็ด

(Handwritten signature and date)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการนิเวศวิทยา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถียร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถียร จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
1039	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	9.00	ตร.ม.	70.00	630.00	8.00	72.00	702.00	
1040	งานซ่อมแซมและทำความสะอาดพร้อมทาสีย้อมไม้ ชั้นวางกระเบื้อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
1041	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟิวเซลน) (ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม)	1.70	ตร.ม.	333.00	566.10	184.00	312.80	878.90	
1042	ร้อยอเนกจ่ายไฟฟ้าตู้เซิร์ฟเวอร์ หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	ร้อยขึ้นไป
1043	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.00	ตร.ม.	393.00	1,965.00	52.00	260.00	2,225.00	
1044	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	-	-	7.00	45.50	45.50	
1045	ทาสี (ปูนเก่า)	6.50	ตร.ม.	35.00	227.50	30.00	195.00	422.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
1046	งานร้อยฝักรัดผนังกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	5.00	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	ร้อยขึ้นไป
1047	พื้นผิวกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	5.00	ตร.ม.	300.00	1,500.00	158.00	790.00	2,290.00	
1048	ราวจับสแตนเลส (เกรด 304)	3.90	เมตร	490.00	1,911.00	150.00	585.00	2,496.00	
1049	ทำความสะอาดผนังกระเบื้องจากห้องอาบน้ำพร้อมยาฆ่าเชื้อโรคชนิดขจัดกลิ่นเชื้อรา (สีใส)	1.00	งาน	220.00	220.00	-	-	220.00	
1050	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ห้องน้ำอาจารย์ 1								
1051	ทำความสะอาดภายในห้องน้ำ	1.00	งาน	350.00	350.00	-	-	350.00	
	ห้องน้ำอาจารย์ 2								
1052	ทำความสะอาดภายในห้องน้ำ	1.00	งาน	350.00	350.00	-	-	350.00	
	โรงทางเดิน พื้นที่ชั้น 6								
1053	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	320.00	ตร.ม.	-	-	7.00	2,240.00	2,240.00	
1054	ทาสี (ปูนเก่า)	320.00	ตร.ม.	35.00	11,200.00	30.00	9,600.00	20,800.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
1055	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	182.00	ตร.ม.	36.00	6,552.00	30.00	5,460.00	12,012.00	

(Handwritten signatures and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
1056	ขัดทำความสะอาดพื้นหินขัดพร้อมเคลือบเงา (WAX)	305.00	ตร.ม.	75.00	22,875.00	25.00	7,625.00	30,500.00	
1057	งานธรณีประตู គគ. พร้อมฉาบทาสี	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
1058	งานทำความสะอาด/ซ่อมแซมบัวเชิงผนังโคงทางเดิน	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
1059	ซ่อมแซมผิวผนังกระเบื้องหน้าลิฟท์	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
1060	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
1061	ซ่อมประตูหน้าต่างปิดตมแต่งผนังผิวลามิเนต (หนาไม่น้อยกว่า 0.07 cm.) เลือกลวดลาย/สีภายหลัง	17.50	ตร.ม.	350.00	6,125.00	100.00	1,750.00	7,875.00	
G	ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 (ห้องพัก VIP)								
	ห้องพัก VIP 1								
1062	รื้อถอนวัสดุผิวผนังงออลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	45.00	ตร.ม.	-	-	15.00	675.00	675.00	รื้อขนไป
1063	ซ่อม/ไปรรอยร้าวผนัง	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
1064	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	45.00	ตร.ม.	70.00	3,150.00	8.00	360.00	3,510.00	
1065	รื้อพรมปูพื้น (ชนิดพรมแผ่น)	23.00	ตร.ม.	-	-	15.00	345.00	345.00	รื้อขนไป
1066	รื้อผิวผนังกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	23.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,150.00	1,150.00	รื้อขนไป
1067	ผิวผนังกระเบื้อง Porcelain (พีชเคม)	23.00	ตร.ม.	333.00	7,659.00	184.00	4,232.00	11,891.00	
1068	ซ่อม/ไปรรอยร้าว ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	5.00	ตร.ม.	281.00	1,405.00	75.00	375.00	1,780.00	
1069	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	23.00	ตร.ม.	36.00	828.00	30.00	690.00	1,518.00	
1070	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
1071	ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก VIP 1	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
1072	ผ้าปูม้านักรวด 2 ชั้น (มาทิม-มาเนปริง) ฝ้าไฟลีสเตอร์ ขนาด 3.50 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	4,700.00	4,700.00	250.00	250.00	4,950.00	
	ห้องพัก VIP 2								
1073	รื้อถอนวัสดุผิวผนังงออลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	40.00	ตร.ม.	-	-	15.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
1074	ซ่อม/ไปรรอยร้าวผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	

(Handwritten signature)

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
1075	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	45.00	ตร.ม.	70.00	3,150.00	8.00	360.00	3,510.00	
1076	รื้อพรมปูพื้น (ชนิดพรมแผ่น)	19.00	ตร.ม.	-	-	15.00	285.00	285.00	รื้อขนไป
1077	รื้อผิวพื้นกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	19.00	ตร.ม.	-	-	50.00	950.00	950.00	รื้อขนไป
1078	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟิวเซลเลน)	19.00	ตร.ม.	333.00	6,327.00	184.00	3,496.00	9,823.00	
1079	ซ่อม/เปื้อรื้อรอยร้าว ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 ม.ม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	5.00	ตร.ม.	281.00	1,405.00	75.00	375.00	1,780.00	
1080	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	19.00	ตร.ม.	36.00	684.00	30.00	570.00	1,254.00	
1081	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
1082	ทำความสะอาดเพอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก VIP 2	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
1083	ฝ้าม่านผ้าราวชุด 2 ชั้น (ม่านทึบ-ม่านโปร่ง) ผ้าโพลีเอสเตอร์ ขนาด 2.45 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	3,250.00	
	ห้องรับแขก								
1084	รื้อถอนวัสดุผิวผนังวอลเปเปอร์ (wallpaper) พร้อมทำความสะอาด	40.50	ตร.ม.	-	-	15.00	607.50	607.50	รื้อขนไป
1085	ซ่อม/เปื้อรื้อรอยร้าวผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
1086	วอลเปเปอร์ไวนิล (Vinyl Wallpaper)	40.50	ตร.ม.	70.00	2,835.00	8.00	324.00	3,159.00	
1087	รื้อพรมปูพื้น (ชนิดพรมแผ่น)	14.50	ตร.ม.	-	-	15.00	217.50	217.50	รื้อขนไป
1088	รื้อผิวพื้นกระเบื้องห้องพัก (แกรนิตโต้)	14.50	ตร.ม.	-	-	50.00	725.00	725.00	รื้อขนไป
1089	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (ฟิวเซลเลน)	14.50	ตร.ม.	333.00	4,828.50	184.00	2,668.00	7,496.50	
1090	ซ่อม/เปื้อรื้อรอยร้าว ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 ม.ม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	5.00	ตร.ม.	281.00	1,405.00	75.00	375.00	1,780.00	
1091	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	14.50	ตร.ม.	36.00	522.00	30.00	435.00	957.00	
1092	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
1093	ทำความสะอาดเพอร์นิเจอร์ภายในห้องรับแขก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
1094	ฝ้าม่านผ้าราวชุด 2 ชั้น (ม่านทึบ-ม่านโปร่ง) ผ้าโพลีเอสเตอร์ ขนาด 3.55 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	4,700.00	4,700.00	250.00	250.00	4,950.00	
	ห้องรับประทานอาหาร								
1095	ซ่อม/เปื้อรื้อรอยร้าวผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถียร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถียร จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
1096	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	39.50	ตร.ม.	-	-	7.00	276.50	276.50	
1097	ทาสี (ปูนเก่า)	39.50	ตร.ม.	35.00	1,382.50	30.00	1,185.00	2,567.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
1098	ร้อยฉนวนกันกระเบื้องท้องฟ้า (แกรนิตโต้)	14.50	ตร.ม.	-	-	50.00	725.00	725.00	ร้อยขึ้นไป
1099	ผิวพื้นปูกระเบื้อง Porcelain (พีเซลเลน)	14.50	ตร.ม.	333.00	4,828.50	184.00	2,668.00	7,496.50	
1100	ซ่อม/โป้วรอยร้าว ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	3.00	ตร.ม.	281.00	843.00	75.00	225.00	1,068.00	
1101	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	15.50	ตร.ม.	36.00	558.00	30.00	465.00	1,023.00	
1102	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
1103	ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องรับประทานอาหาร	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ห้องน้ำ 1								
1104	ซ่อม/โป้วรอยร้าวผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
1105	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	6.00	ตร.ม.	-	-	7.00	42.00	42.00	
1106	ทาสี (ปูนเก่า)	6.00	ตร.ม.	35.00	210.00	30.00	180.00	390.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
1107	ร้อยฉนวนฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.50	ตร.ม.	-	-	25.00	137.50	137.50	ร้อยขึ้นไป
1108	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	5.50	ตร.ม.	393.00	2,161.50	52.00	286.00	2,447.50	
1109	ชุดยาแนวทำความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	5.50	ตร.ม.	-	-	7.00	38.50	38.50	
1110	ยาแนวฉนวนพื้นกระเบื้อง	5.50	ตร.ม.	12.00	66.00	5.00	27.50	93.50	
1111	ซ่อมแซมลูกยางของกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
1112	ทำความสะอาดภายในห้องน้ำ	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ห้องน้ำ 2								
1113	ซ่อม/โป้วรอยร้าวผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
1114	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	5.00	ตร.ม.	-	-	7.00	35.00	35.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1115	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123- 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)	5.00	ตร.ม.	35.00	175.00	30.00	150.00	325.00	
1116	ร้อยเอ็ดออนไลน์พิมพ์บอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	4.50	ตร.ม.	-	-	25.00	112.50	112.50	ร้อยเอ็ด
1117	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	4.50	ตร.ม.	393.00	1,768.50	52.00	234.00	2,002.50	
1118	ชุดยาแนวทำความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	4.50	ตร.ม.	-	-	7.00	31.50	31.50	
1119	ยาแนวผิวพื้นกระเบื้อง	4.50	ตร.ม.	12.00	54.00	5.00	22.50	76.50	
1120	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
1121	ทำความสะอาดภายในห้องน้ำ	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
1122	โลงทางออกกระเบื้อง ซ่อม/ไปวีรอร่าวงผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
1123	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	35.50	ตร.ม.	-	-	7.00	248.50	248.50	
1124	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)	35.50	ตร.ม.	35.00	1,242.50	30.00	1,065.00	2,307.50	
1125	ระเบียบ (ภายในนอก)								
1126	ซ่อม/ไปวีรอร่าวงผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
1127	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	30.00	ตร.ม.	-	-	7.00	210.00	210.00	
1128	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	30.00	900.00	1,950.00	
1129	ซ่อม/ไปวีรอร่าวงฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	13.00	ตร.ม.	281.00	3,653.00	75.00	975.00	4,628.00	
1130	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	13.00	ตร.ม.	36.00	468.00	30.00	390.00	858.00	
1131	ขัดทำความสะอาดพื้นกระเบื้องภายในนอก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	ห้องเก็บของ								
1132	ขอม/ไม้รวอยรั้วผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
1133	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	16.00	ตร.ม.	-	-	7.00	112.00	112.00	
1134	ทาสี (ปูนเก่า)	16.00	ตร.ม.	35.00	560.00	30.00	480.00	1,040.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
	โคงทางเดิน								
1135	ขอม/ไม้รวอยรั้วผนัง	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
1136	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	90.00	ตร.ม.	-	-	7.00	630.00	630.00	
1137	ทาสี (ปูนเก่า)	90.00	ตร.ม.	35.00	3,150.00	30.00	2,700.00	5,850.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
1138	ขอม/ไม้รวอยรั้ว ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	31.00	ตร.ม.	281.00	8,711.00	75.00	2,325.00	11,036.00	
1139	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	31.00	ตร.ม.	36.00	1,116.00	30.00	930.00	2,046.00	
1140	ขัดทำความสะอาดพื้นหินขัดพร้อมเคลือบเงา (WAX)	31.00	ตร.ม.	75.00	2,325.00	25.00	775.00	3,100.00	
H	ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 (ห้องเครื่องลิฟท์)								
	ห้องงานแผนกซ่อมบำรุง								
1141	ขอม/ไม้รวอยรั้วผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
1142	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	55.00	ตร.ม.	-	-	7.00	385.00	385.00	
1143	ทาสี (ปูนเก่า)	55.00	ตร.ม.	35.00	1,925.00	30.00	1,650.00	3,575.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
1144	ขอม/ไม้รวอยรั้ว ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	2.50	ตร.ม.	281.00	702.50	75.00	187.50	890.00	
1145	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	32.00	ตร.ม.	36.00	1,152.00	30.00	960.00	2,112.00	
1146	ซ่อมแซมเสาอุ้งของประกอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมแก้ไขทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
1147	ทำความสะอาดภายในห้อง	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	ห้องอาหาร								
1148	ขอม/ไม้ระอยรั้วผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
1149	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	39.50	ตร.ม.	-	-	7.00	276.50	276.50	
1150	ทาสี (ปูนเก่า)	39.50	ตร.ม.	35.00	1,382.50	30.00	1,185.00	2,567.50	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
1151	ขอม/ไม้ระอยรั้ว ไม้ยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	2.00	ตร.ม.	281.00	562.00	75.00	150.00	712.00	
1152	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	15.50	ตร.ม.	36.00	558.00	30.00	465.00	1,023.00	
1153	ขอมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
1154	ทำความสะอาดภายในห้อง	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ห้องน้ำ								
1155	ขอม/ไม้ระอยรั้วผนัง	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
1156	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	5.00	ตร.ม.	-	-	7.00	35.00	35.00	
1157	ทาสี (ปูนเก่า)	5.00	ตร.ม.	35.00	175.00	30.00	150.00	325.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)								
1158	ขอม/ไม้ระอยรั้ว ไม้ยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	4.50	ตร.ม.	281.00	1,264.50	75.00	337.50	1,602.00	
1159	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	4.50	ตร.ม.	36.00	162.00	30.00	135.00	297.00	
1160	ขุดย่นแนวทำความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องเก่า	4.50	ตร.ม.	-	-	7.00	31.50	31.50	
1161	ยาแนวผิวพื้นกระเบื้อง	4.50	ตร.ม.	12.00	54.00	5.00	22.50	76.50	
1162	ขอมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
1163	ทำความสะอาดภายในห้องน้ำชาย	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	โถงทางเดินและโถงพักผ่อน								
1164	ขอม/ไม้ระอยรั้วผนัง	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	

26/3/68 อ.ภัสสร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
1165	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	115.00	ตร.ม.	-	-	7.00	805.00	805.00	
1166	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	115.00	ตร.ม.	35.00	4,025.00	30.00	3,450.00	7,475.00	
1167	ซ่อม/ไปวีรรอยร้าว ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี	10.00	ตร.ม.	281.00	2,810.00	75.00	750.00	3,560.00	
1168	ทาสี (ฝ้าเพดาน)	43.00	ตร.ม.	36.00	1,548.00	30.00	1,290.00	2,838.00	
1169	ซ่อมแซมลูกยางขอบกระจกประตู-หน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	350.00	350.00	-	-	350.00	
1170	ขัดทำความสะอาดพื้นหินขัดพร้อมเคลือบเงา (WAX)	43.00	ตร.ม.	75.00	3,225.00	25.00	1,075.00	4,300.00	
	พื้นที่ตั้งถังเก็บน้ำ								
1171	ร้อยถ่านฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบ สังกะสี (T-BAR)	23.00	ตร.ม.	-	-	25.00	575.00	575.00	ร้อยขึ้นไป
1172	ทำความสะอาดพื้นที่ตั้งถังเก็บน้ำ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	ร้อยขึ้นไป
I	ปรับปรุงพื้นที่โถงกลาง (ชั้น 1-6) (ภายในอาคาร)								
	พื้นที่โถงกลาง (ชั้น 1-6)								
1173	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	455.00	ตร.ม.	-	-	7.00	3,185.00	3,185.00	
1174	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	455.00	ตร.ม.	35.00	15,925.00	30.00	13,650.00	29,575.00	
1175	ทำความสะอาดพื้นที่โถงกลางและโครงหลังคาโถงกลาง ชั้น 1-6 (สูง 24 เมตร)	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
1176	ตั้งนั่งร้านทาสีและทำความสะอาดโถงกลาง (สูง 24 เมตร)	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
1177	ระบบที่วีรวมแบบดีดิลิตอล	1.00	ระบบ	102,807.00	102,807.00	-	-	102,807.00	
	บันได 1								
1178	ซ่อม/ไปวีรรอยร้าวผนัง	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
1179	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	211.00	ตร.ม.	-	-	7.00	1,477.00	1,477.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4/2

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัย กำแพงแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
1180	ทาสี (ปูนเก่า)	211.00	ตร.ม.	35.00	7,385.00	30.00	6,330.00	13,715.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
1181	ซ่อมแซมเสากลางของกระเบื้องหน้าต่าง พร้อมเช็ดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	บันได 2								
1182	ซ่อม/ไว้รอยร้าวผนัง	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
1183	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	118.00	ตร.ม.	-	-	7.00	826.00	826.00	
1184	ทาสี (ปูนเก่า)	16.00	ตร.ม.	35.00	560.00	30.00	480.00	1,040.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
	บันได 3								
1185	ซ่อม/ไว้รอยร้าวผนัง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
1186	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	51.00	ตร.ม.	-	-	7.00	357.00	357.00	
1187	ทาสี (ปูนเก่า)	51.00	ตร.ม.	35.00	1,785.00	30.00	1,530.00	3,315.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
	บันได 4								
1188	ซ่อม/ไว้รอยร้าวผนัง	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
1189	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	266.00	ตร.ม.	-	-	7.00	1,862.00	1,862.00	
1190	ทาสี (ปูนเก่า)	266.00	ตร.ม.	35.00	9,310.00	30.00	7,980.00	17,290.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
	บันได 5								
1191	ซ่อม/ไว้รอยร้าวผนัง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
1192	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	204.00	ตร.ม.	-	-	7.00	1,428.00	1,428.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถียร จ.ร้อยเอ็ด

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถียร จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
1193	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	204.00	ตร.ม.	35.00	7,140.00	30.00	6,120.00	13,260.00		
	บันได 6									
1194	ซ่อม/ไปรเวอร่าผนัง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
1195	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	156.00	ตร.ม.	-	-	7.00	1,092.00	1,092.00		
1196	ทาสี (ปูนเก่า) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	156.00	ตร.ม.	35.00	5,460.00	30.00	4,680.00	10,140.00		
1197	ซ่อมแซมลูกยางของบรกระจกประตูหน้าต่าง พร้อมฉีดทำความสะอาด	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00		
J	ปรับปรุงพื้นที่หลังคาและดาดฟ้า									
	หลังคาคลุมชั้น 3									
1198	งานทำความสะอาดและระบบกันซึมเสริมผ้าตาข่ายเสริมแรง	95.00	ตร.ม.	350.00	33,250.00	35.00	3,325.00	36,575.00		
1199	งานทำความสะอาดพร้อมระบบกันซึมรับน้ำ คสล. (ยางมะตอยอีพ็อกซีสูตรน้ำ ผสมสารโพลีเมอร์สังเคราะห์)	102.00	ตร.ม.	175.00	17,850.00	35.00	3,570.00	21,420.00		
1200	งานซ่อมแซม / ทาสี / อุดรอยรั่วหลังคา คสล. (สูง 17 เมตร) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	2.00	จุด	3,000.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00	10,000.00		
1201	ปรับปรุงซ่อมแซมตาดำยกั้นก	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
	หลังคาคลุมชั้น 5									
1202	งานทำความสะอาดพร้อมระบบกันซึมรับน้ำ คสล. (ยางมะตอยอีพ็อกซีสูตรน้ำ ผสมสารโพลีเมอร์สังเคราะห์)	107.00	ตร.ม.	175.00	18,725.00	35.00	3,745.00	22,470.00		
1203	งานซ่อมแซม / ทาสี / อุดรอยรั่วหลังคา คสล. (สูง 24 เมตร) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	จุด	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00		
1204	ปรับปรุงซ่อมแซมตาดำยกั้นก	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00		

(Handwritten signature and date)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		หน่วยละ	รวม	หมายเหตุ	ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม				หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม											
	หลังคาคลุมชั้น 6											
1205	งานทำความสะอาดระบบกันซึมเสริมผ้าตาข่ายเสริมแรง	319.00	ตร.ม.	350.00	111,650.00	35.00	11,165.00				122,815.00	
1206	งานทำความสะอาดพร้อมระบบกันซึมรับน้ำ คสล. (ยางมะตอยอีพ็อกซีสังเคราะห์) ผลิตเมอริสเกราะท์	245.00	ตร.ม.	175.00	42,875.00	35.00	8,575.00				51,450.00	
1207	งานปรับระดับรับน้ำ คสล.	2.00	จุด	500.00	1,000.00	-	-				1,000.00	
1208	งานซ่อมแซม / ทาสี / อุดรอยรั่วหลังคา คสล. (สูง 25.80 เมตร) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)	4.00	จุด	3,000.00	12,000.00	2,000.00	8,000.00				20,000.00	
1209	ช่องระบายท่อ PVC 4 นิ้ว รวมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง (รับน้ำ 2 ทาง)	21.50	ม.	225.00	4,837.50	35.00	752.50				5,590.00	
1210	ช่องระบายท่อ PVC 4 นิ้ว รวมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง (รับน้ำ 1 ทาง)	14.00	ม.	225.00	3,150.00	35.00	490.00				3,640.00	
1211	ร้อยอเนกวัสดุผนังหลังคา (แผ่นโปร่งแสง) (สูง 24 เมตร)	104.50	ตรม.	-	-	25.00	2,612.50				2,612.50	
1212	แผ่นหลังคาโปร่งแสง (สีใสขุ่น)	104.50	ตรม.	355.00	37,097.50	50.00	5,225.00				42,322.50	
1213	ปรับปรุงซ่อมแซมตามยกกัน	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-				5,000.00	
	หลังคาคลุมชั้น 7											
1214	งานทำความสะอาดระบบกันซึมเสริมผ้าตาข่ายเสริมแรง (สูง 26.50 เมตร)	40.50	ตร.ม.	350.00	14,175.00	35.00	1,417.50				15,592.50	
	หลังคาคลุมชั้น 8											
1215	งานทำความสะอาดพร้อมระบบกันซึมรับน้ำ คสล. (ยางมะตอยอีพ็อกซีสังเคราะห์) ผลิตเมอริสเกราะท์	50.00	ตร.ม.	175.00	8,750.00	35.00	1,750.00				10,500.00	
1216	งานซ่อมแซม / ทาสี / อุดรอยรั่วหลังคา คสล. (สูง 36.00 เมตร) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิค 100% มอก.2321-2564)	2.00	จุด	3,000.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00				10,000.00	
1217	หลังคาแผ่นเหล็กที่ถอด (เมทัลชีส) รวมโครงสร้างหลังคาคลุมรับน้ำ คสล.	56.00	ม.	850.00	47,600.00	150.00	8,400.00				56,000.00	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
K	ปรับปรุงภายนอกอาคาร (ชั้น1-8)								
1218	ซ่อม/ไปวีรจร้าวผนัง	1.00	งาน	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
1219	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผิวงานทาสีผนังปูนเก่า)	4,515.00	ตร.ม.	-	-	7.00	31,605.00	31,605.00	
1220	ทาสี (ปูนเก่า)	4,515.00	ตร.ม.	40.00	180,600.00	30.00	135,450.00	316,050.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								
1221	ซ่อมระบายนท่อ PVC 1 นิ้ว รวมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง (ชั้น 3)	2.00	จุด	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
1222	งานซ่อมแซมพร้อมทาสี (ใหม่) อักษรป้ายอาคาร (ผนัง 1)	1.00	งาน	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สูง 7 เมตร)								
1223	งานซ่อมแซมพร้อมทาสี (ใหม่) อักษรป้ายคณะบริหารธุรกิจ	1.00	งาน	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	และการบัญชี (สูง 4 เมตร)								
1224	ผนังป้ายคณะบริหารธุรกิจ กรู๊ตย์แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	38.00	ตร.ม.	1,650.00	62,700.00	120.00	4,560.00	67,260.00	
	หนา 4 มม. พร้อมติดตั้งตัวอักษร								
1225	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. พร้อมติดตั้ง (ผนัง 1)	168.00	ตร.ม.	1,650.00	277,200.00	120.00	20,160.00	297,360.00	
1226	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. พร้อมติดตั้ง (ผนัง 2)	48.50	ตร.ม.	1,650.00	80,025.00	120.00	5,820.00	85,845.00	
1227	เสาหัวผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. พร้อมติดตั้ง (ผนัง 3)	46.40	ตร.ม.	1,650.00	76,560.00	120.00	5,568.00	82,128.00	
1228	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. พร้อมติดตั้ง (ผนัง 4)	182.50	ตร.ม.	1,650.00	301,125.00	120.00	21,900.00	323,025.00	
1229	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. พร้อมติดตั้ง (ผนัง 5)	95.00	ตร.ม.	1,650.00	156,750.00	120.00	11,400.00	168,150.00	
1230	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. พร้อมติดตั้ง (ผนัง 6)	150.00	ตร.ม.	1,650.00	247,500.00	120.00	18,000.00	265,500.00	
1231	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. พร้อมติดตั้ง (ผนัง 7)	96.50	ตร.ม.	1,650.00	159,225.00	120.00	11,580.00	170,805.00	
1232	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. พร้อมติดตั้ง (ผนัง 8)	140.50	ตร.ม.	1,650.00	231,825.00	120.00	16,860.00	248,685.00	
1233	ปรับปรุงซ่อมแซมแผ่นกันแดดโปร่งแสงภายนอก (ชั้น1-ชั้นหลังคา)	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
1234	ทำความสะอาดช่องระเบียงกันสาดภายนอกและ	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	และแผ่นกันแดดโปร่งแสง (ชั้น1-ชั้นหลังคา)								

(Handwritten signature and date)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2568/1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		หน่วยละ	ค่าแรง	รวม	รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม				(บาท)		
	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม										
L	ปรับปรุงงานบริเวณ										
	ปรับปรุงขอบโพธิ์กระบายน้ำ										
1235	ฝาบ่อพัก คสล. สำหรับบ่อ ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	63.00	บ่อ	350.00	22,050.00	50.00		3,150.00		25,200.00	
1236	ฝาบ่อพัก คสล. สำหรับบ่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	63.00	บ่อ	300.00	18,900.00	50.00		3,150.00		22,050.00	
	รับ/ประตู/ถนนทางเข้า										
1237	ช่องม/ปั่วรอยรั่วผนัง	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-		-		3,500.00	
1238	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผนังงานทาสีผนังปูนเก่า)	185.00	ตร.ม.	-	-	7.00		1,295.00		1,295.00	
1239	ทาสี (ปูนเก่า)	185.00	ตร.ม.	35.00	6,475.00	30.00		5,550.00		12,025.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)										
1240	ทาสีน้ำมัน (รวมสีกันสนิม)	105.00	ตร.ม.	62.00	6,510.00	35.00		3,675.00		10,185.00	
1241	ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูน (เตรียมผนังงานทาสีผนังปูนเก่า)	55.00	ตร.ม.	-	-	7.00		385.00		385.00	
1242	ทาสีกันซึม (ปูนเก่า คสล.)	55.00	ตร.ม.	175.00	9,625.00	35.00		1,925.00		11,550.00	
1243	งานซ่อมแซมผนังปูนก่ออิฐฉาบปูนพร้อมทำสี (ใหม่)	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-		-		2,500.00	
1244	งานซ่อมแซมพร้อมทำสี (ใหม่) อักษรป้ายศูนย์ฝึกฯ	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-		-		2,500.00	
1245	ทำความสะอาดผิวพื้นกระเบื้องพร้อมยาแนวใหม่	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-		-		3,500.00	
1246	ซ่อมแซมปรับปรุงป้อมยาม (ทางเข้าอาคาร)	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-		-		2,500.00	
1247	จัดทำความสะอาดขอบคันทัน (ฟุตบอล)	760.00	ม.	-	-	7.00		5,320.00		5,320.00	
1248	งานทาสีขอบคันทัน ขาว-แดง-ดำ (สีใช้สำหรับงานถนนและจราจร)	228.00	ตร.ม.	44.00	10,032.00	34.00		7,752.00		17,784.00	
1249	งานตีเส้นลานจอดรถ สี Thermoplastic (สีขาว)	69.50	ตร.ม.	285.00	19,807.50	15.00		1,042.50		20,850.00	
1250	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. (หนา 15 ซม.)	95.00	ตร.ม.	-	-	97.00		9,215.00		9,215.00	
1251	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (Cube)	14.25	ลบ.ม.	2,009.00	28,628.25	327.00		4,659.75		33,288.00	
1252	เหล็ก Wire mesh Ø 4 ม.ม. @ 0.20 m #	95.00	ตร.ม.	35.00	3,325.00	5.00		475.00		3,800.00	

Handwritten signature and initials